

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:1Unidad: m2

Detalle: DESMONTAJE INTEGRAL DE PLANCHA DE CUBIERTA (TIPO ETERNIT), INCLUYE DESALOJO DE MATERIAL

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.08971
ANDAMIO	1.00000	0.18000	0.18000	0.19480	0.03506
SUBTOTAL M					0.12477
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO C2 MAESTRO DE OBRA	1.00000	4.87000	4.87000	0.19480	0.94868
EO E2 PEON	1.00000	4.34000	4.34000	0.19480	0.84543
SUBTOTAL N					1.79411
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL O					0.00000
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
		TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)			1.91888
		INDIRECTOS % 10.00 %			0.19
		UTILIDAD %			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			2.10888
		VALOR OFERTADO			2.11

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

3

Unidad: m2

Detalle:

DESMONTAJE DE CIELO RASO INTERIOR Y EXTERIOR, INCLUYE DESALOJO

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.) ANDAMIO	1.00000	0.18000	0.18000	0.20000	0.04827 0.03600
SUBTOTAL M					0.08427
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO E2 PEON	1.00000	4.34000	4.34000	0.20000	0.86800
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.10000	4.87000	0.48700	0.20000	0.09740
SUBTOTAL N					0.96540
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL O					0.00000
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					1.04967
INDIRECTOS % 10.00 %					0.10
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					1.14967
VALOR OFERTADO					1.15
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.					

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

4

Unidad:

m2

Detalle:

SACADA DE CERÁMICA EN PARED/PISO DE BAÑOS Y COCINA,INC. PEGANTE Y DESALOJO, INCLUYE DESALOJO

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.) ROTOMARTILLO ELECTRICO	1.00000	3.82000	3.82000	0.13000	0.11661 0.49660
SUBTOTAL M					0.61321
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO E2 PEON	2.00000	4.34000	8.68000	0.13000	1.12840
EO D2 ALBAÑIL	1.00000	4.39000	4.39000	0.13000	0.57070
EO C2 MAESTRO DE OBRA	1.00000	4.87000	4.87000	0.13000	0.63310
SUBTOTAL N					2.33220
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL O					0.00000
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					2.94541
INDIRECTOS %				10.00 %	0.29
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					3.23541
VALOR OFERTADO					3.24

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:5Unidad: m2

Detalle:SACADA DE BALDOSA EN BAÑOS INC. PEGANTE Y DESALOJO, INCLUYE DESALOJO

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.) ROTOMARTILLO ELECTRICO	1.00000	3.82000	3.82000	0.28300	0.19173 1.08106
SUBTOTAL M					1.27279
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO E2 PEON	2.00000	4.34000	8.68000	0.28300	2.45644
EO C2 MAESTRO DE OBRA	1.00000	4.87000	4.87000	0.28300	1.37821
SUBTOTAL N					3.83465
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL O					0.00000
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					5.10744
INDIRECTOS % 10.00 %					0.51
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					5.61744
VALOR OFERTADO					5.62

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:6Unidad:u

Detalle:DESMONTAJE DE PIEZA SANITARIA (INODORO, LAVAMANOS FREGADERO DE COCINA)

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.33919
SUBTOTAL M					0.33919
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO E2 PEON	1.00000	4.34000	4.34000	0.73600	3.19424
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.10000	4.87000	0.48700	0.73600	0.35843
EO D2 PLOMERO	1.00000	4.39000	4.39000	0.73600	3.23104
SUBTOTAL N					6.78371
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL O					0.00000
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					7.12290
INDIRECTOS % 10.00 %					0.71
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					7.83290
VALOR OFERTADO					7.83

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

7

Unidad: m2

ENLUCIDO INTERIOR/EXTERIOR

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

11

Unidad:

m2

Detalle:

CIELO RASO GYPSUM DE ANTIHUMEDAD 1/2" , INC. EMPASTE Y PINTURA

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.45192
ANDAMIO	1.00000	0.18000	0.18000	0.66670	0.12001
SUBTOTAL M					0.57193
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO D2 ELECTRICISTA O INSTALADOR DE REVESTIMIENTO EN GENERAL	1.00000	4.39000	4.39000	0.66670	2.92681
EO E2 PEON	2.00000	4.34000	8.68000	0.66670	5.78696
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.10000	4.87000	0.48700	0.66670	0.32468
SUBTOTAL N					9.03845
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Plancha Gypsum	u	0.40000	10.30000	4.12000	
Perfiles Cielo Raso T-8	m2	1.00000	0.45000	0.45000	
Perfiles Cielo Raso L-12	m	1.00000	0.46000	0.46000	
Alambre Galvanizado # 16	kg	0.05000	2.13000	0.10650	
Tacos Fischer F-8+Colepato	u	4.00000	0.27000	1.08000	
Pernos Autoperforantes A Zamak 5	u	8.00000	0.02000	0.16000	
Cinta De Papel Para Gypsum 0.215-0.235 Mm	m	1.00000	0.04000	0.04000	
Masilla Para Gypsum	Can	0.03000	26.87000	0.80610	
Pintura Vinil-Acrilica Interior Y Exterior	Gal	0.10000	18.00000	1.80000	
SUBTOTAL O					9.02260
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					18.63298
INDIRECTOS %					10.00 %
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					20.49298
VALOR OFERTADO					20.49

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

12

Unidad:

m2

Detalle:

CIELO RASO DE PVC EN ALERO EXTERIOR PERIMETRAL

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.27114
ANDAMIO	1.00000	0.18000	0.18000	0.40000	0.07200
SUBTOTAL M					0.34314
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO D2 ELECTRICISTA O INSTALADOR DE REVESTIMIENTO EN GENERAL	1.00000	4.39000	4.39000	0.40000	1.75600
EO E2 PEON	2.00000	4.34000	8.68000	0.40000	3.47200
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.10000	4.87000	0.48700	0.40000	0.19480
SUBTOTAL N					5.42280
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Perfiles Cielo Raso T-8	m2	1.00000	0.45000	0.45000	
Perfiles Cielo Raso L-12	m	1.00000	0.46000	0.46000	
Alambre Galvanizado # 16	kg	0.05000	2.13000	0.10650	
Tacos Fischer F-8+Colepato	u	4.00000	0.27000	1.08000	
Pernos Autoperforantes A Zamak 5	u	8.00000	0.02000	0.16000	
Cielo Raso Pvc	m2	1.02000	18.18000	18.54360	
SUBTOTAL O					20.80010
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					26.56604
INDIRECTOS % 10.00 %					2.66
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					29.22604
VALOR OFERTADO					29.23

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

13

Unidad:

m2

Detalle:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ANTIMOSQUITO

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.20748
SUBTOTAL M					0.20748
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO D2 ELECTRICISTA O INSTALADOR DE REVESTIMIENTO EN GENERAL	1.00000	4.39000	4.39000	0.45020	1.97638
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.10000	4.87000	0.48700	0.45020	0.21925
EO E2 AYUDANTE DE ALBAÑIL	1.00000	4.34000	4.34000	0.45020	1.95387
SUBTOTAL N					4.14950
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Rodamientos	u	0.70000	1.40000	0.98000	
Vinyl Para Embutir Vidrio En Perfil De Aluminio	m	1.50000	1.78000	2.67000	
Malla Plastica Antimosquito	m2	1.00000	4.50000	4.50000	
Seguro Para Ventana De Aluminio	u	0.25000	1.49000	0.37250	
SUBTOTAL O					8.52250
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					12.87948
INDIRECTOS % 10.00 %					1.29
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					14.16948
VALOR OFERTADO					14.17

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

14

Unidad:

u

Detalle:

MANTENIMIENTO DE PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO EN MEDIDA (0,94X2,2) M,
INCLUYE CAMBIO DE BISAGRAS, CAMBIO DE CERRADURA, CAMBIO DE CAUCHO,
CAMBIO DE PROTECTOR DE MALLA ANTIMOSQUITO

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.76778
SUBTOTAL M					0.76778
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO D2 ELECTRICISTA O INSTALADOR DE REVESTIMIENTO EN GENERAL	1.00000	4.39000	4.39000	1.66600	7.31374
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.10000	4.87000	0.48700	1.66600	0.81134
EO E2 AYUDANTE DE ALBAÑIL	1.00000	4.34000	4.34000	1.66600	7.23044
SUBTOTAL N					15.35552
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Vinyl Para Embutir Vidrio En Perfil De Aluminio	m	8.00000	1.78000	14.24000	
Cerradura Tipo Manija Niquel Satinado Llave - Llave	u	1.00000	25.60000	25.60000	
Bisagra De Acero De 3" Angosta	par	1.00000	6.67000	6.67000	
Malla Metalica Antimosquito	m2	2.07000	5.46000	11.30220	
SUBTOTAL O					57.81220
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					73.93550
INDIRECTOS % 10.00 %					7.39
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					81.32550
VALOR OFERTADO					81.33

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:15Unidad:m2

Detalle:PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINA DE VIDRIO TEMPLADO DE DUCHA

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.46085
SUBTOTAL M					0.46085
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO D2 ELECTRICISTA O INSTALADOR DE REVESTIMIENTO EN GENERAL	1.00000	4.39000	4.39000	1.00000	4.39000
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.10000	4.87000	0.48700	1.00000	0.48700
EO E2 AYUDANTE DE ALBAÑIL	1.00000	4.34000	4.34000	1.00000	4.34000
SUBTOTAL N					9.21700
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Cortina De Vidrio	m2	1.02000	149.80000	152.79600	
SUBTOTAL O					152.79600
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					162.47385
INDIRECTOS % 10.00 %					16.25
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					178.72385
VALOR OFERTADO					178.72

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

16

Unidad:

m2

Detalle:

PROTECTOR DE PUERTA ANTIMOSQUITOS (INC. BATIDOR ALUMINIO)

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.68000
SUBTOTAL M					0.68000
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO D2 ELECTRICISTA O INSTALADOR DE REVESTIMIENTO EN GENERAL	1.00000	4.39000	4.39000	1.00000	4.39000
EO C2 MAESTRO DE OBRA	1.00000	4.87000	4.87000	1.00000	4.87000
EO E2 AYUDANTE DE ALBAÑIL	1.00000	4.34000	4.34000	1.00000	4.34000
SUBTOTAL N					13.60000
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Protector De Puerta	m2	1.02000	25.60000	26.11200	
SUBTOTAL O					26.11200
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					40.39200
INDIRECTOS % 10.00 %					4.04
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					44.43200
VALOR OFERTADO					44.43

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

17

Unidad:

L

Detalle:

MANTENIMIENTO DE PUERTA DE MADERA PARADORMITORIO Y DE BAÑO, INCLUYE CAMBIO DE BISAGRAS Y CERRADURA TIPO MANIJA

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.89700
COMPRESOR	1.00000	1.80000	1.80000	1.00000	1.80000
SUBTOTAL M					2.69700
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO C2 MAESTRO DE OBRA	1.00000	4.87000	4.87000	1.00000	4.87000
EO E2 AYUDANTE DE ALBAÑIL	2.00000	4.34000	8.68000	1.00000	8.68000
EO D2 CARPINTERO	1.00000	4.39000	4.39000	1.00000	4.39000
SUBTOTAL N					17.94000
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Madera	gbal	0.87600	9.67000	8.47092	
Masilla Para Madera	u	0.78000	4.54000	3.54120	
Waípe	Lb	0.78000	2.50000	1.95000	
Thinner Comercial (Diluyente Tecni Thinner Laca)	GAL	0.25000	13.00000	3.25000	
Lija	HOJA	4.10000	0.59000	2.41900	
Bisagra De 3 1/2"	u	1.12000	1.12000	1.25440	
Cerradura	u	1.00000	19.89000	19.89000	
Sellador	lt	0.88000	7.24000	6.37120	
Pintura Sintetica	gl	0.48000	28.71000	13.78080	
SUBTOTAL O					60.92752
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					81.56452
INDIRECTOS % 10.00 %					8.16
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					89.72452
VALOR OFERTADO					89.72

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

18

Unidad:

4

Detaille:

MANTENIMIENTO DE PUERTA DE MADERA DE INGRESO PRINCIPAL, INCLUYE CAMBIO DE CERRADURA Y CERRADURA LLAVE-LLAVE

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.89700
COMPRESOR	1.00000	1.80000	1.80000	1.00000	1.80000
SUBTOTAL M					2.69700
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO C2 MAESTRO DE OBRA	1.00000	4.87000	4.87000	1.00000	4.87000
EO E2 AYUDANTE DE ALBAÑIL	2.00000	4.34000	8.68000	1.00000	8.68000
EO D2 CARPINTERO	1.00000	4.39000	4.39000	1.00000	4.39000
SUBTOTAL N					17.94000
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Madera	gbal	0.95000	9.67000	9.18650	
Masilla Para Madera	u	0.89000	4.54000	4.04060	
Waípe	Lb	0.88000	2.50000	2.20000	
Thinner Comercial (Diluyente Tecni Thinner Laca)	GAL	1.00000	13.00000	13.00000	
Lija	HOJA	4.10000	0.59000	2.41900	
Bisagra De 3 1/2"	u	3.00000	1.12000	3.36000	
Cerradura	u	1.00000	19.89000	19.89000	
Sellador	lt	1.00000	7.24000	7.24000	
Pintura Sintetica	gl	0.55000	28.71000	15.79050	
SUBTOTAL O					77.12660
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					97.76360
INDIRECTOS % 10.00 %					9.78
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					107.54360
VALOR OFERTADO					107.54
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.					

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

19

Unidad:

u

Detalle:

CAMBIO DE PUERTA MADERA POSTERIOR, INCLUYE CERRADURA LLAVE-LLAVE

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					1.25730
SUBTOTAL M					1.25730
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO C2 MAESTRO DE OBRA	1.00000	4.87000	4.87000	2.20000	10.71400
EO E2 AYUDANTE DE ALBAÑIL	0.50000	4.34000	2.17000	2.20000	4.77400
EO D2 CARPINTERO	1.00000	4.39000	4.39000	2.20000	9.65800
SUBTOTAL N					25.14600
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Puerta Estructura De Madera, Panel De Mdp Rh Puerta Mas Cerradura 0.90X2.10	u	1.10000	165.40000	181.94000	
SUBTOTAL O					181.94000
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					208.34330
INDIRECTOS % 10.00 %					20.83
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					229.17330
VALOR OFERTADO					229.17

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

20

Unidad: m

Detalle:

MANTENIMIENTO DE ANAQUEL DE MADERA SUPERIOR EN COCINA 0,6 M ALTO, INCLUYE CAMBIO DE BISAGRAS REPARACIÓN DE FISURAS, CAMBIO DE TOPES Y MANIJAS, LEQUEADO

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.41477
COMPRESOR	1.00000	1.80000	1.80000	0.90000	1.62000
SUBTOTAL M					2.03477
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.10000	4.87000	0.48700	0.90000	0.43830
EO D2 CARPINTERO	1.00000	4.39000	4.39000	0.90000	3.95100
EO E2 PEON	1.00000	4.34000	4.34000	0.90000	3.90600
SUBTOTAL N					8.29530
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Laca Brillante	gln	0.20000	23.19000	4.63800	
Sellador De Laca	gln	0.10000	13.82000	1.38200	
Thinner Comercial (Diluyente Tecn Thinner Laca)	GAL	0.31428	13.00000	4.08564	
Madera Laurel	u	1.00000	4.34000	4.34000	
Tablero Mdf De 2140X2600	u	0.30000	38.58000	11.57400	
Lija	HOJA	2.00000	0.59000	1.18000	
SUBTOTAL O					27.19964
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					37.52971
INDIRECTOS % 10.00 %					3.75
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					41.27971
VALOR OFERTADO					41.28

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

21

Unidad: m

Detaille:

MANTENIMIENTO DE ANAQUEL DE MADERA INFERIOR EN COCINA 0,84 M ALTO, INCLUYE CAMBIO DE BISAGRAS REPARACIÓN DE FISURAS, CAMBIO DE TOPES Y MANIJAS, LEQUEADO

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.414777
COMPRESOR	1.00000	1.80000	1.80000	0.90000	1.620000
SUBTOTAL M					2.034777
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.10000	4.87000	0.48700	0.90000	0.438300
EO D2 CARPINTERO	1.00000	4.39000	4.39000	0.90000	3.951000
EO E2 PEON	1.00000	4.34000	4.34000	0.90000	3.906000
SUBTOTAL N					8.295300
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Laca Brillante	gln	0.20000	23.19000	4.638000	
Sellador De Laca	gln	0.10000	13.82000	1.382000	
Thinner Comercial (Diluyente Tecni Thinner Laca)	GAL	0.31428	13.00000	4.085640	
Madera Laurel	u	1.00000	4.34000	4.340000	
Tablero Mdf De 2140X2600	u	0.20000	38.58000	7.716000	
Lija	HOJA	1.80000	0.59000	1.062000	
SUBTOTAL O					23.223640
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.000000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					33.553711
INDIRECTOS % 10.00 %					3.36
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					36.913711
VALOR OFERTADO					36.91
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.					

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

22

Unidad:

m2

Detalle:

MANTENIMIENTO DE CLOSET DE MADERA, INCLUYE CAMBIO DE PARTES EN MAL ESTADO, CAMBIO DE BISAGRAS Y MANIJAS, LAQUEADO

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.36868
COMPRESOR	1.00000	1.80000	1.80000	0.80000	1.44000
SUBTOTAL M					1.80868
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.10000	4.87000	0.48700	0.80000	0.38960
EO D2 CARPINTERO	1.00000	4.39000	4.39000	0.80000	3.51200
EO E2 PEON	1.00000	4.34000	4.34000	0.80000	3.47200
SUBTOTAL N					7.37360
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Laca Brillante	gln	0.20000	23.19000	4.63800	
Sellador De Laca	gln	0.10000	13.82000	1.38200	
Thinner Comercial (Diluyente Tecni Thinner Laca)	GAL	0.20000	13.00000	2.60000	
Madera Laurel	u	0.25000	4.34000	1.08500	
Tablero Mdf De 2140X2600	u	0.20000	38.58000	7.71600	
Lija	HOJA	2.00000	0.59000	1.18000	
SUBTOTAL O					18.60100
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					27.78328
INDIRECTOS %				10.00 %	2.78
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					30.56328
VALOR OFERTADO					30.56

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

23

Unidad: m2

Detaille:

MANTENIMIENTO DE ALACENA DE MADERA EN COCINA, INCLUYE CAMBIO DE PARTES EN MAL ESTADO. CAMBIO DE BISAGRAS Y AGARRADERAS. LAQUEADO

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.36868
COMPRESOR	1.00000	1.80000	1.80000	0.80000	1.44000
SUBTOTAL M					1.80868
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.10000	4.87000	0.48700	0.80000	0.38960
EO D2 CARPINTERO	1.00000	4.39000	4.39000	0.80000	3.51200
EO E2 PEON	1.00000	4.34000	4.34000	0.80000	3.47200
SUBTOTAL N					7.37360
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Sellador De Laca	gln	0.10000	13.82000	1.38200	
Thinner Comercial (Diluyente Tecn Thinner Laca)	GAL	0.20000	13.00000	2.60000	
Tablero Mdf De 2140X2600	u	0.20000	38.58000	7.71600	
Lija	HOJA	2.00000	0.59000	1.18000	
Bisagras Y Manijas De Closet	u	1.00000	6.25000	6.25000	
Pintura Sintetica Automotriz Negro Semi Brillante	gln	0.20000	28.71000	5.74200	
Madera Laurel - Cedro	u	0.25000	4.34000	1.08500	
SUBTOTAL O					25.95500
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					35.13728
INDIRECTOS % 10.00 %					3.51
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					38.64728
VALOR OFERTADO					38.6
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.					

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

24

Unidad:

u

Detalle:

MANTENIMIENTO DE PUNTO DE LUZ, INCLUYE CAMBIO DE INTERRUPTOR SIMPLES, DOBLE, TRIPLE O COMUTADO

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.20480
SUBTOTAL M					0.20480
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.10000	4.87000	0.48700	0.44440	0.21642
EO D2 ELECTRICISTA O INSTALADOR DE REVESTIMIENTO EN GENERAL	1.00000	4.39000	4.39000	0.44440	1.95092
EO E2 AYUDANTE DE ELECTRICISTA	1.00000	4.34000	4.34000	0.44440	1.92870
SUBTOTAL N					4.09604
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Interruptor Simple-Doble-Triple-Commutador Con Placa	u	1.00000	4.20000	4.20000	
Cinta Aislante	U	0.10000	0.80000	0.08000	
Cable De Cobre Thhn N°12 Awg, Flexible	M	5.00000	0.60000	3.00000	
SUBTOTAL O					7.28000
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					11.58084
INDIRECTOS % 10.00 %					1.16
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					12.74084
VALOR OFERTADO					12.74

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

25

Unidad:

u

Detalle:

MANTENIMIENTO DE PUNTO DE TOMA CORRIENTE, INCLUYE CAMBIO DE CONDUCTOR CON 3No.12 THW AWG CABLE SUPERPLEX , CAMBIO DE PIEZA DE TOMA DOBLE POLARIZADO

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.27057
SUBTOTAL M					0.27057
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.10000	4.87000	0.48700	0.58710	0.28592
EO D2 ELECTRICISTA O INSTALADOR DE REVESTIMIENTO EN GENERAL	1.00000	4.39000	4.39000	0.58710	2.57737
EO E2 AYUDANTE DE ELECTRICISTA	1.00000	4.34000	4.34000	0.58710	2.54801
SUBTOTAL N					5.41130
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Cinta Aislante	U	0.04000	0.80000	0.03200	
Cable De Cobre Thhn N°12 Awg, Flexible	M	12.00000	0.60000	7.20000	
Tomacorriente Doble 2P Mas T Estandar 15A	u	1.00000	3.22000	3.22000	
SUBTOTAL O					10.45200
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					16.13387
INDIRECTOS % 10.00 %					1.61
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					17.74387
VALOR OFERTADO					17.74

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

26

Unidad:

u

Detalle:

PUNTO DE TOMA ESPECIAL PARA DUCHA ELECTRICA 3No.10 THW AWG

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.76805
SUBTOTAL M					0.76805
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.10000	4.87000	0.48700	1.66660	0.81163
EO D2 ELECTRICISTA O INSTALADOR DE REVESTIMIENTO EN GENERAL	1.00000	4.39000	4.39000	1.66660	7.31637
EO E2 AYUDANTE DE ELECTRICISTA	1.00000	4.34000	4.34000	1.66660	7.23304
SUBTOTAL N					15.36104
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Cinta Aislante	U	0.07000	0.80000	0.05600	
Tubo Conduit 3/4 X 3 M	U	3.10000	6.67000	20.67700	
Cable De Cobre Thhn N°10 Awg, Flexible	M	21.00000	0.79000	16.59000	
Alambre Galvanizado # 16	kg	0.07000	2.13000	0.14910	
Caja Rectangular Profunda	U	2.00000	0.42000	0.84000	
Conector Conduit Emt Para Tubo De 19 Mm (3/4")	U	4.00000	0.53000	2.12000	
SUBTOTAL O					40.43210
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					56.56119
INDIRECTOS % 10.00 %					5.66
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					62.22119
VALOR OFERTADO					62.22

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

27

Unidad:

u

Detalle:

VARILLA COPPERWELD Y CONECTOR 5/8X1800MM (PROVISIÓN Y MONTAJE)

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.82953
SUBTOTAL M					0.82953
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.10000	4.87000	0.48700	1.80000	0.87660
EO D2 ELECTRICISTA O INSTALADOR DE REVESTIMIENTO EN GENERAL	1.00000	4.39000	4.39000	1.80000	7.90200
EO E2 AYUDANTE DE ELECTRICISTA	1.00000	4.34000	4.34000	1.80000	7.81200
SUBTOTAL N					16.59060
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Cable De Cobre Thhn N°10 Awg, Flexible	M	6.00000	0.79000	4.74000	
Varilla Copperweld 5/8" Con Conectores	u	1.00000	14.00000	14.00000	
SUBTOTAL O					18.74000
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					36.16013
INDIRECTOS % 10.00 %					3.62
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					39.78013
VALOR OFERTADO					39.78

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

28

Unidad:

u

Detalle:

PUNTO DE 220 V PARA EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					1.33350
SUBTOTAL M					1.33350
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO D2 ELECTRICISTA O INSTALADOR DE REVESTIMIENTO EN GENERAL	2.00000	4.39000	8.78000	1.00000	8.78000
EO E2 AYUDANTE DE ELECTRICISTA	3.00000	4.34000	13.02000	1.00000	13.02000
MAESTRO ELECTRICO	1.00000	4.87000	4.87000	1.00000	4.87000
SUBTOTAL N					26.67000
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Cinta Aislante	U	0.20000	0.80000	0.16000	
Cable De Cobre Thhn N°10 Awg, Flexible	M	20.00000	0.79000	15.80000	
Alambre Galvanizado # 16	kg	0.13000	2.13000	0.27690	
Caja Rectangular Profunda	U	1.00000	0.42000	0.42000	
Conector Conduit Emt Para Tubo De 19 Mm (3/4")	U	4.00000	0.53000	2.12000	
Tubo Conduit 3/4 X 3 M	U	3.10000	6.67000	20.67700	
Codo 3/4"	u	2.00000	0.26000	0.52000	
Cable De Cobre Thhn N°12 Awg, Flexible	M	10.00000	0.60000	6.00000	
SUBTOTAL O					45.97390
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					73.97740
INDIRECTOS %					10.00 %
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					81.37740
VALOR OFERTADO					81.38

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

29

Unidad:

u

Detalle:

PANEL LED DE 24 W SOBREPUESTA/EMPOTRADA REDONDO Ø 21,5 CM LUZ BLANCA

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.46085
SUBTOTAL M					0.46085
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO D2 ELECTRICISTA O INSTALADOR DE REVESTIMIENTO EN GENERAL	1.00000	4.39000	4.39000	1.00000	4.39000
EO E2 AYUDANTE DE ELECTRICISTA	1.00000	4.34000	4.34000	1.00000	4.34000
MAESTRO ELECTRICO	0.10000	4.87000	0.48700	1.00000	0.48700
SUBTOTAL N					9.21700
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Cinta Aislante	U	0.08000	0.80000	0.06400	
Cable Platina 2X16 Awg	m	0.50000	0.68000	0.34000	
Luminaria	u	1.00000	11.00000	11.00000	
SUBTOTAL O					11.40400
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					21.08185
INDIRECTOS % 10.00 %					2.11
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					23.19185
VALOR OFERTADO					23.19

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

30

Unidad:

u

Detalle:

PANEL LED DE 12 W SOBREPUESTO/EMPOTRADA REDONDO Ø 16,5 CM LUZ BLANCA

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.25347
SUBTOTAL M					0.25347
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO D2 ELECTRICISTA O INSTALADOR DE REVESTIMIENTO EN GENERAL	1.00000	4.39000	4.39000	0.55000	2.41450
EO E2 AYUDANTE DE ELECTRICISTA	1.00000	4.34000	4.34000	0.55000	2.38700
MAESTRO ELECTRICO	0.10000	4.87000	0.48700	0.55000	0.26785
SUBTOTAL N					5.06935
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Cinta Aislante	U	0.08000	0.80000	0.06400	
Cable Platina 2X16 Awg	m	0.50000	0.68000	0.34000	
Luminaria	u	1.00000	11.00000	11.00000	
SUBTOTAL O					11.40400
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					16.72682
INDIRECTOS % 10.00 %					1.67
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					18.39682
VALOR OFERTADO					18.40

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

31

Unidad:

u

Detalle:

APLIQUE DE PARED EXTERIOR OVALADO BLANCO CON FOCO DE 12W

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.25347
SUBTOTAL M					0.25347
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO D2 ELECTRICISTA O INSTALADOR DE REVESTIMIENTO EN GENERAL	1.00000	4.39000	4.39000	0.55000	2.41450
EO E2 AYUDANTE DE ELECTRICISTA	1.00000	4.34000	4.34000	0.55000	2.38700
MAESTRO ELECTRICO	0.10000	4.87000	0.48700	0.55000	0.26785
SUBTOTAL N					5.06935
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Cinta Aislante	U	0.04000	0.80000	0.03200	
Aplicado De Pared Exterior Ovalado	u	1.00000	8.66000	8.66000	
SUBTOTAL O					8.69200
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					14.01482
INDIRECTOS % 10.00 %					1.40
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					15.41482
VALOR OFERTADO					15.41

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

32

Unidad:

u

Detalle:

PUNTO DE 110V PARA BOMBA SISTEMA HIDRONEUMATICO

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					1.93358
SUBTOTAL M					1.93358
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO D2 ELECTRICISTA O INSTALADOR DE REVESTIMIENTO EN GENERAL	2.00000	4.39000	8.78000	1.45000	12.73100
EO E2 AYUDANTE DE ELECTRICISTA	3.00000	4.34000	13.02000	1.45000	18.87900
MAESTRO ELECTRICO	1.00000	4.87000	4.87000	1.45000	7.06150
SUBTOTAL N					38.67150
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Cinta Aislante	U	0.04000	0.80000	0.03200	
Cable De Cobre Thhn N°10 Awg, Flexible	M	13.69000	0.79000	10.81510	
Alambre Galvanizado # 16	kg	0.10000	2.13000	0.21300	
Caja Rectangular Profunda	U	1.00000	0.42000	0.42000	
Tubo Conduit Liviano 1/2"	M	2.00000	0.39000	0.78000	
Conector Conduit Emt 1/2"	U	2.00000	0.30000	0.60000	
Tomacorriente Doble Polarizado 120V 15A Grado Comercial	u	1.00000	4.80000	4.80000	
Placa De Abs Duplex Standar Marfil	u	1.00000	0.58000	0.58000	
SUBTOTAL O					18.24010
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					58.84518
INDIRECTOS % 10.00 %					5.88
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					64.72518
VALOR OFERTADO					64.73

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

33

Unidad:

u

Detalle:

MANTENIMIENTO DE PUNTO DE 220V COCINA INDUCCIÓN, INCLUYE ADICIONAR LINEA A TIERRA Y CONEXIÓN

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.55302
SUBTOTAL M					0.55302
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.10000	4.87000	0.48700	1.20000	0.58440
EO D2 ELECTRICISTA O INSTALADOR DE REVESTIMIENTO EN GENERAL	1.00000	4.39000	4.39000	1.20000	5.26800
EO E2 AYUDANTE DE ELECTRICISTA	1.00000	4.34000	4.34000	1.20000	5.20800
SUBTOTAL N					11.06040
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Cinta Aislante	U	0.10000	0.80000	0.08000	
Cable De Cobre Thhn N°10 Awg, Flexible	M	7.00000	0.79000	5.53000	
Tomacorriente Pata De Gallina 50A Con Placa Empotrable Para Cocina De Induccion	u	1.00000	7.00000	7.00000	
SUBTOTAL O					12.61000
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					24.22342
INDIRECTOS % 10.00 %					2.42
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					26.64342
VALOR OFERTADO					26.64

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

34

Unidad:

u

Detalle:

MANTENIMIENTO DE PANEL DE BREAKERS DE 20 ESPACIOS (30 x 45 cm), INCLUYE PINTURA DE TAPA, REORGANIZACIÓN, ETIQUETADO Y SEÑALIZACIÓN DE CIRCUITOS

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.72814
SUBTOTAL M					0.72814
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.10000	4.87000	0.48700	1.58000	0.76946
EO D2 ELECTRICISTA O INSTALADOR DE REVESTIMIENTO EN GENERAL	1.00000	4.39000	4.39000	1.58000	6.93620
EO E2 AYUDANTE DE ELECTRICISTA	1.00000	4.34000	4.34000	1.58000	6.85720
SUBTOTAL N					14.56286
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Cinta Aislante	U	0.65000	0.80000	0.52000	
Material Menudo: Cables, Terminales, Amarras, Pernos, Identificación	u	1.00000	6.90000	6.90000	
Lija	HOJA	0.35000	0.59000	0.20650	
Pintura Sintetica Automotriz Negro Semi Brillante	gln	0.10000	28.71000	2.87100	
Thinner Comercial (Diluyente Tecni Thinner Laca)	GAL	0.02000	13.00000	0.26000	
SUBTOTAL O					10.75750
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					26.04850
INDIRECTOS % 10.00 %					2.60
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					28.64850
VALOR OFERTADO					28.65

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:35Unidad:u

Detalle:BREAKER DE 2P 30 A ENCHUFABLE PARA EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.10913
SUBTOTAL M					0.10913
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO E2 AYUDANTE DE ELECTRICISTA	1.00000	4.34000	4.34000	0.25000	1.08500
EO D2 ELECTRICISTA O INSTALADOR DE REVESTIMIENTO EN GENERAL	1.00000	4.39000	4.39000	0.25000	1.09750
SUBTOTAL N					2.18250
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Breaker 2 Polos 15-60 Amp	u	1.00000	15.50000	15.50000	
SUBTOTAL O					15.50000
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					17.79163
INDIRECTOS % 10.00 %					1.78
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					19.57163
VALOR OFERTADO					19.57

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

36

Unidad:

u

Detalle:

BREAKER DE 1P 50 A ENCHUFABLE PARA DUCHAS ELÉCTRICAS

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.10913
SUBTOTAL M					0.10913
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO E2 AYUDANTE DE ELECTRICISTA	1.00000	4.34000	4.34000	0.25000	1.08500
EO D2 ELECTRICISTA O INSTALADOR DE REVESTIMIENTO EN GENERAL	1.00000	4.39000	4.39000	0.25000	1.09750
SUBTOTAL N					2.18250
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Breaker 1P 50 Amp	u	1.00000	7.80000	7.80000	
SUBTOTAL O					7.80000
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					10.09163
INDIRECTOS % 10.00 %					1.01
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					11.10163
VALOR OFERTADO					11.10

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

37

Unidad:

u

Detalle:

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE DUCHA ELÉCTRICA 110V CON BRAZO

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.29772
SUBTOTAL M					0.29772
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO E2 AYUDANTE DE ELECTRICISTA	1.00000	4.34000	4.34000	0.53330	2.31452
EO D2 ELECTRICISTA O INSTALADOR DE REVESTIMIENTO EN GENERAL	1.00000	4.39000	4.39000	0.53330	2.34119
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.50000	4.87000	2.43500	0.53330	1.29859
SUBTOTAL N					5.95430
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Cinta Aislante	U	0.10000	0.80000	0.08000	
Ducha Electrica	u	1.00000	19.57000	19.57000	
SUBTOTAL O					19.65000
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					25.90202
INDIRECTOS % 10.00 %					2.59
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					28.49202
VALOR OFERTADO					28.49

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

38

Unidad:

m2

Detalle:

PULIDA DE PISO DE BALDOSA, EMPORADA Y ABRILLANTADA

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.) PULIDORA	1.00000	1.50000	1.50000	0.22900	0.10553 0.34350
SUBTOTAL M					0.44903
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO D2 ALBANIL	1.00000	4.39000	4.39000	0.22900	1.00531
EO E2 PEON	1.00000	4.34000	4.34000	0.22900	0.99386
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.10000	4.87000	0.48700	0.22900	0.11152
SUBTOTAL N					2.11069
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Agua	M3	0.01000	1.40000	0.01400	
Plomo	hojas	0.00300	1.25000	0.00375	
Polvo Para Emporar	kg	0.25000	0.37000	0.09250	
Cera	gln	0.08000	12.60000	1.00800	
Piedra Para Pulir	jgo	0.01000	31.50000	0.31500	
Acido Oxalico	lbs	0.01000	2.50000	0.02500	
SUBTOTAL O					1.45825
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					4.01797
INDIRECTOS %				10.00 %	0.40
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					4.41797
VALOR OFERTADO					4.42

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

39

Unidad:

m2

Detalle:

CERÁMICA PARA PISO EN BAÑOS

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.23043
SUBTOTAL M					0.23043
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO D2 ALBANIL	1.00000	4.39000	4.39000	0.50000	2.19500
EO E2 PEON	1.00000	4.34000	4.34000	0.50000	2.17000
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.10000	4.87000	0.48700	0.50000	0.24350
SUBTOTAL N					4.60850
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Agua	M3	0.00400	1.40000	0.00560	
Ceramica Para Piso	m2	1.02000	8.50000	8.67000	
Mortero Adhesivo Formulado Para Pegar Ceramica	kg	4.50000	0.22000	0.99000	
Porcelana	kg	0.20000	2.00000	0.40000	
SUBTOTAL O					10.06560
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
Porcelana emporar	kg	0.20000	0.02000	0.00400	
Mortero adhesivo para pegar ceramica	kg	4.50000	0.01000	0.04500	
Ceramica para piso	m2	1.02000	0.15000	0.15300	
Agua	m3	0.00400	2.50000	0.01000	
SUBTOTAL P					0.21200
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					15.11653
INDIRECTOS %				10.00 %	1.51
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					16.62653
VALOR OFERTADO					16.63

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

40

Unidad:

m2

Detalle:

CERÁMICA PARA PARED EN BAÑOS

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.27651
SUBTOTAL M					0.27651
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO D2 ALBANIL	1.00000	4.39000	4.39000	0.60000	2.63400
EO E2 PEON	1.00000	4.34000	4.34000	0.60000	2.60400
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.10000	4.87000	0.48700	0.60000	0.29220
SUBTOTAL N					5.53020
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Agua	M3	0.00300	1.40000	0.00420	
Mortero Adhesivo Formulado Para Pegar Ceramica	kg	5.57000	0.22000	1.22540	
Porcelana	kg	0.08000	2.00000	0.16000	
Disco De Corte	U	0.01000	7.00000	0.07000	
Cemento Blanco	kg	0.20000	0.53000	0.10600	
Ceramica De Pared	m2	1.05000	8.50000	8.92500	
SUBTOTAL O					10.49060
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
Porcelana emporar	kg	0.08000	0.02000	0.00160	
Ceramica de pared	m2	1.05000	0.15000	0.15750	
Mortero adhesivo para pegar ceramica	kg	5.57000	0.01000	0.05570	
Cemento blanco	kg	0.20000	0.01000	0.00200	
SUBTOTAL P					0.22430
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					16.52161
INDIRECTOS %				10.00 %	1.65
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					18.17161
VALOR OFERTADO					18.17

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

41

Unidad:

m2

Detalle:

CERÁMICA DE PARED EN COCINA

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.27651
SUBTOTAL M					0.27651
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO D2 ALBANIL	1.00000	4.39000	4.39000	0.60000	2.63400
EO E2 PEON	1.00000	4.34000	4.34000	0.60000	2.60400
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.10000	4.87000	0.48700	0.60000	0.29220
SUBTOTAL N					5.53020
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Agua	M3	0.00000	1.40000	0.00000	
Mortero Adhesivo Formulado Para Pegar Ceramica	kg	5.57000	0.22000	1.22540	
Porcelana	kg	0.08000	2.00000	0.16000	
Disco De Corte	U	0.01000	7.00000	0.07000	
Cemento Blanco	kg	0.20000	0.53000	0.10600	
Ceramica De Pared	m2	1.05000	8.50000	8.92500	
SUBTOTAL O					10.48640
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
Porcelana emporar	kg	0.08000	0.02000	0.00160	
Ceramica de pared	m2	1.05000	0.15000	0.15750	
Mortero adhesivo para pegar ceramica	kg	5.57000	0.01000	0.05570	
Cemento blanco	kg	0.20000	0.01000	0.00200	
SUBTOTAL P					0.22430
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					16.51741
INDIRECTOS %				10.00 %	1.65
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					18.16741
VALOR OFERTADO					18.17

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

42

Unidad:

u

Detalle:

CAMBIO DE LLAVE CONTROL Ø= 1/2 pulg.

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.58749
SUBTOTAL M					0.58749
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO E2 PEON	1.00000	4.34000	4.34000	0.86670	3.76148
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.10000	4.87000	0.48700	0.86670	0.42208
EO D2 PLOMERO	1.00000	4.39000	4.39000	0.86670	3.80481
EO E2 AYUDANTE DE PLOMERO	1.00000	4.34000	4.34000	0.86670	3.76148
SUBTOTAL N					11.74985
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Teflon	U	0.10000	0.55000	0.05500	
Mortero Para Reparaciones Estructurales Ce Concreto	u	1.75000	1.75000	3.06250	
Valvula De Compuerta D=1/2"	u	1.00000	12.66000	12.66000	
SUBTOTAL O					15.77750
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					28.11484
INDIRECTOS % 10.00 %					2.81
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					30.92484
VALOR OFERTADO					30.92

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

43

Unidad:

u

Detalle:

CAMBIO DE LLAVE DE DUCHAMETÁLICA CROMADA

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.56376
SUBTOTAL M					0.56376
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO E2 PEON	0.50000	4.34000	2.17000	1.60000	3.47200
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.10000	4.87000	0.48700	1.60000	0.77920
EO D2 PLOMERO	1.00000	4.39000	4.39000	1.60000	7.02400
SUBTOTAL N					11.27520
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Teflon	U	0.10000	0.55000	0.05500	
Llave De Ducha	u	1.00000	18.54000	18.54000	
SUBTOTAL O					18.59500
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					30.43396
INDIRECTOS %				10.00 %	3.04
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					33.47396
VALOR OFERTADO					33.47

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

44

Unidad:

U

Detaille:

MANTENIMIENTO DE PUNTO DESAGUEDE 2 A 4 PULGADAS

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.26240
HIDROLAVADORA	1.00000	3.00000	3.00000	0.80000	2.40000
SUBTOTAL M					2.66240
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO E2 PEON	0.50000	4.34000	2.17000	0.80000	1.73600
EO D2 PLOMERO	1.00000	4.39000	4.39000	0.80000	3.51200
SUBTOTAL N					5.24800
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Teflon	U	0.02000	0.55000	0.01100	
Acido Para Limpieza Y Antihongos	Lt	0.11300	3.50000	0.39550	
Pegamento Para Tubería Pvc	GALON	0.00100	43.43000	0.04343	
SUBTOTAL O					0.44993
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					8.36033
INDIRECTOS % 10.00 %					0.84
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					9.20033
VALOR OFERTADO					9.20

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

45

Unidad:

u

Detalle:

REJILLA DE PISO CUADRADA 50MM ACERO INOXIDABLE

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.16400
SUBTOTAL M					0.16400
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO E2 PEON	0.50000	4.34000	2.17000	0.50000	1.08500
EO D2 PLOMERO	1.00000	4.39000	4.39000	0.50000	2.19500
SUBTOTAL N					3.28000
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Rejilla Cuadrada	u	1.00000	10.87000	10.87000	
Cemento Portland Tipo I (50 Kg)	Saco	0.05000	8.00000	0.40000	
SUBTOTAL O					11.27000
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)				14.71400	
INDIRECTOS %				10.00 %	1.47
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO				16.18400	
VALOR OFERTADO				16.18	

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro: 46 Unidad: u

Detalle: PROVISIÓN Y CAMBIO DE LLAVE DE PARED CUELLO DE GANZO PARA COCINA

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.32800
SUBTOTAL M					0.32800
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO E2 PEON	0.50000	4.34000	2.17000	1.00000	2.17000
EO D2 PLOMERO	1.00000	4.39000	4.39000	1.00000	4.39000
SUBTOTAL N					6.56000
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Llave De Pared	u	1.00000	28.89000	28.89000	
Teflon	U	0.02000	0.55000	0.01100	
SUBTOTAL O					28.90100
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					35.78900
INDIRECTOS %				10.00 %	3.58
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					39.36900
VALOR OFERTADO					39.37

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro: 47 Unidad: u
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE INODORO BLANCO BAJO CONSUMO, DISEÑO UNA SOLA PIEZA,FORMA ELONGADO, AHORRO DE AGUA, CONSUMO POR DESCARGA: 6 LITROS PARA SÓLIDOS Y4,1 LITROS PARA LÍQUIDOS. DESCARGA POWER JET., INCLUYE JUEGO DE HERRAJE Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

Detalle:

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.41000
SUBTOTAL M					0.41000
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO E2 PEON	0.50000	4.34000	2.17000	1.25000	2.71250
EO D2 PLOMERO	1.00000	4.39000	4.39000	1.25000	5.48750
SUBTOTAL N					8.20000
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Llave Angular Y Serpentina	u	1.00000	8.02000	8.02000	
Porcelana	kg	0.20000	2.00000	0.40000	
Silicon Transparente 300MI	U	0.10000	3.48000	0.34800	
Pegamento Para Tubería Pvc	GALON	0.25000	43.43000	10.85750	
Teflon	U	0.10000	0.55000	0.05500	
Inodoro Blanco Bajo Consumo, De Una Sola Pieza, Forma Elongado, Ahorro Agua, Consumo Por Descarga 6 Lts Solidos Y 4.1 Lt Liquidos (Incluye Herraje)	u	1.00000	150.00000	150.00000	
SUBTOTAL O					169.68050
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					178.29050
INDIRECTOS %				10.00 %	17.83
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					196.12050
VALOR OFERTADO					196.12

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

48

Unidad:

u

Detalle:

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS CON PEDESTAL, GAMA PREMIUM

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.58008
SUBTOTAL M					0.58008
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO E2 PEON	0.50000	4.34000	2.17000	1.75550	3.80944
EO D2 PLOMERO	1.00000	4.39000	4.39000	1.75550	7.70665
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.01000	4.87000	0.04870	1.75550	0.08549
SUBTOTAL N					11.60158
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Porcelana	kg	0.10000	2.00000	0.20000	
Silicon Transparente 300MI	U	0.04000	3.48000	0.13920	
Pegamento Para Tuberia Pvc	GALON	0.10000	43.43000	4.34300	
Teflon	U	0.10000	0.55000	0.05500	
Lavamanos De Pedestal Blanco Gama Premium	u	1.00000	69.00000	69.00000	
Juego Sifon 1 1/2" Blanco Pra Lavamanos	u	1.00000	5.00000	5.00000	
SUBTOTAL O					78.73720
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					90.91886
INDIRECTOS %				10.00 %	9.09
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					100.00886
VALOR OFERTADO					100.01

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

49

Unidad:

u

Detalle:

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LLAVE PARA LAVABO DE CUERPO METÁLICO
MONOMANDO PORTO BAJO

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.38000
SUBTOTAL M					0.38000
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO E2 PEON	0.50000	4.34000	2.17000	1.15000	2.49550
EO D2 PLOMERO	1.00000	4.39000	4.39000	1.15000	5.04850
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.01000	4.87000	0.04870	1.15000	0.05601
SUBTOTAL N					7.60001
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Silicon Transparente 300ML	U	0.04000	3.48000	0.13920	
Teflon	U	0.01000	0.55000	0.00550	
Llave Angular Y Serpentina	u	1.00000	8.02000	8.02000	
Pasta Para Pegar Juntas De Tubo 11 Onz	u	0.08000	4.40000	0.35200	
Llave Para Lavabo Cuerpo Metalico Monocomando Porto Bajo	u	1.00000	80.00000	80.00000	
SUBTOTAL O					88.51670
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					96.49671
INDIRECTOS % 10.00 %					9.65
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					106.14671
VALOR OFERTADO					106.15

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro: 50 Unidad: u

Detalle: PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE FREGADERO DE COCINA 100X50 1 CUBETA Y ESCURRIDOR CON DESAGUE, ELABORADO EN ACERO INOXIDABLE

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.75340
SUBTOTAL M					0.75340
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO E2 PEON	0.50000	4.34000	2.17000	2.00000	4.34000
EO D2 PLOMERO	1.00000	4.39000	4.39000	2.00000	8.78000
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.20000	4.87000	0.97400	2.00000	1.94800
SUBTOTAL N					15.06800
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Cemento Portland Tipo I (50 Kg)	Saco	0.00200	8.00000	0.01600	
Fregadero Empotrado 100X50 1 C Y Escurreidor Acero Inoxidable 18/11	u	1.00000	85.00000	85.00000	
SUBTOTAL O					85.01600
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					100.83740
INDIRECTOS % 10.00 %					10.08
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					110.91740
VALOR OFERTADO					110.92

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

51

Unidad:

u

Detalle:

CAMBIO DE SISTEMA HIDRONEUMATICO PARA AGUA POTABLE CON TANQUE 40 GL. Y BOMBA DE 1/2 HP

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					2.07062
SUBTOTAL M					2.07062
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO E2 PEON	3.00000	4.34000	13.02000	1.33330	17.35957
EO D2 PLOMERO	3.00000	4.39000	13.17000	1.33330	17.55956
EO C2 MAESTRO DE OBRA	1.00000	4.87000	4.87000	1.33330	6.49317
SUBTOTAL N					41.41230
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Bomba De 1/2 Hp 110V	u	1.00000	67.00000	67.00000	
Tanque Presion 40 Gal	u	1.00000	107.00000	107.00000	
Switch Presion 30 70 Automatico	u	1.00000	10.00000	10.00000	
Valvula Reguladora De Aire Para Sistema Hidroneumatico	u	1.00000	16.50000	16.50000	
Union Universal Pvc 1" Roscable	u	2.00000	4.33000	8.66000	
Valvula De Compuerta D=1/2"	u	1.00000	12.66000	12.66000	
Pasta Para Pegar Juntas De Tubo 11 Onz	u	0.25000	4.40000	1.10000	
Manometro 100 Psi	u	1.00000	4.16000	4.16000	
Tubo Pvc Roscable 1"	M	2.00000	3.85000	7.70000	
Tuberia De Pvc 1/2" Roscable (420 Psi)	M	1.80000	1.44000	2.59200	
Teflon	U	2.50000	0.55000	1.37500	
SUBTOTAL O					238.74700
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					282.22992
INDIRECTOS % 10.00 %					28.22
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					310.44992
VALOR OFERTADO					310.45

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

53

Unidad:

u

Detalle:

MANTENIMIENTO DE TAPA METÁLICA DE CISTERNA EN MEDIDAS DE 0,6X0,6 M

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					1.02525
COMPRESOR / SOPLETE	1.00000	0.50000	0.50000	1.50000	0.75000
SUBTOTAL M					1.77525
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO E2 PEON	1.00000	4.34000	4.34000	1.50000	6.51000
EO C2 MAESTRO DE OBRA	1.00000	4.87000	4.87000	1.50000	7.30500
EO C3 SOLDADOR EN CONSTRUCCION	1.00000	4.46000	4.46000	1.50000	6.69000
SUBTOTAL N					20.50500
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Bisagras Torneadas	par	1.00000	4.60000	4.60000	
Mortero Para Reparaciones Estructurales Ce Concreto	u	2.20000	1.75000	3.85000	
Remaches	u	12.00000	0.05000	0.60000	
Pintura Anticorrosiva	GALON	0.15000	13.00000	1.95000	
Thinner Comercial (Diluyente Tecni Thinner Laca)	GAL	0.15000	13.00000	1.95000	
Candado Para Interperie 48Mm	u	1.00000	5.20000	5.20000	
SUBTOTAL O					18.15000
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					40.43025
INDIRECTOS % 10.00 %					4.04
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					44.47025
VALOR OFERTADO					44.47

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

54

Unidad:

u

Detalle:

PUNTO DE DRENAJE PARA CONDENSADO DE AA SOBREPUESTO CON TUBO 1" PVC CONDUIT

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.46182
SUBTOTAL M					0.46182
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO E2 PEON	1.00000	4.34000	4.34000	0.67880	2.94599
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.10000	4.87000	0.48700	0.67880	0.33058
EO D2 PLOMERO	1.00000	4.39000	4.39000	0.67880	2.97993
EO D2 ALBAÑIL	1.00000	4.39000	4.39000	0.67880	2.97993
SUBTOTAL N					9.23643
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Tubo Conduit D=1"	u	2.00000	1.80000	3.60000	
Codo Pvc D=1"	u	2.00000	0.65000	1.30000	
Abrazadera Conduit Emt 1"	U	4.00000	0.16000	0.64000	
Pegamento Para Tuberia Pvc	GALON	0.00100	43.43000	0.04343	
SUBTOTAL O					5.58343
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					15.28168
INDIRECTOS %				10.00 %	1.53
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					16.81168
VALOR OFERTADO					16.81

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

55

Unidad:

u

Detalle:

LIMPIEZA DE CAJAS DE AGUAS SERVIDAS

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.19381
BOMBA FUMIGADORA MANUAL 20 LT	1.00000	0.20000	0.20000	0.25000	0.05000
SUBTOTAL M					0.24381
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO E2 PEON	2.00000	4.34000	8.68000	0.25000	2.17000
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.50000	4.87000	2.43500	0.25000	0.60875
EO D2 PLOMERO	1.00000	4.39000	4.39000	0.25000	1.09750
SUBTOTAL N					3.87625
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Cipermetrina	cc	2.00000	0.02000	0.04000	
Mortero Para Reparaciones Estructurales Ce Concreto	u	2.00000	1.75000	3.50000	
Agua	M3	0.01000	1.40000	0.01400	
SUBTOTAL O					3.55400
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					7.67406
INDIRECTOS % 10.00 %					0.77
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					8.44406
VALOR OFERTADO					8.44

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

56

Unidad:

m2

Detalle:

PINTURA INTERIOR LATEX VINILO ACRILICO INCLUYE EMPASTADO Y ANDAMIOS

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.13826
SUBTOTAL M					0.13826
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO E2 PEON	1.00000	4.34000	4.34000	0.30000	1.30200
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.10000	4.87000	0.48700	0.30000	0.14610
EO D2 PINTOR	1.00000	4.39000	4.39000	0.30000	1.31700
SUBTOTAL N					2.76510
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Pintura Vinil-Acrilica Interior Y Exterior	Gal	0.05000	18.00000	0.90000	
Empaste Interior	KG	0.30000	1.05000	0.31500	
Lija	HOJA	0.06000	0.59000	0.03540	
SUBTOTAL O					1.25040
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					4.15376
INDIRECTOS %				10.00 %	0.42
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					4.57376
VALOR OFERTADO					4.57

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

57

Unidad:

m2

Detalle:

PINTURA EXTERIOR LATEX VINILO ACRILICO INCLUYE EMPASTADO Y ANDAMIOS

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.08310
ANDAMIO	1.00000	0.18000	0.18000	0.12260	0.02207
SUBTOTAL M					0.10517
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO E2 PEON	2.00000	4.34000	8.68000	0.12260	1.06417
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.10000	4.87000	0.48700	0.12260	0.05971
EO D2 PINTOR	1.00000	4.39000	4.39000	0.12260	0.53821
SUBTOTAL N					1.66209
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Pintura Vinil-Acrilica Interior Y Exterior	Gal	0.08000	18.00000	1.44000	
Lija	HOJA	0.06000	0.59000	0.03540	
Empaste 22Kg + Resina	KG	1.50000	0.75000	1.12500	
SUBTOTAL O					2.60040
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					4.36766
INDIRECTOS %				10.00 %	0.44
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					4.80766
VALOR OFERTADO					4.81

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

58

Unidad: m2

Detalle:

**DESMONTAJE INTEGRAL DE PLANCHA DE CUBIERTA STEEL PANEL PREPINTADO,
INCLUYE DESALOJO DE MATERIAL**

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.07527
ANDAMIO	0.50000	0.18000	0.09000	0.22220	0.02000
EQUIPO DE PROTECCION INDUSTRIAL	1.00000	0.30000	0.30000	0.22220	0.06666
SUBTOTAL M					0.16193
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.50000	4.87000	2.43500	0.22220	0.54106
EO E2 PEON	1.00000	4.34000	4.34000	0.22220	0.96435
SUBTOTAL N					1.50541
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL O					0.00000
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					1.66734
INDIRECTOS % 10.00 %					0.17
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					1.83734
VALOR OFERTADO					1.84

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

59

Unidad: Kg

Detaile:

CAMBIO DE ACERO ESTRUCTURAL A36 EN VIGASY CORREAS, INC. DESMONTAJE

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.03414
SOLDADORA ELECTRICA 300 A	1.00000	3.00000	3.00000	0.03800	0.11400
EQUIPO DE OXICORTE	0.10000	1.00000	0.10000	0.03800	0.00380
COMPRESOR / SOPLETE	0.50000	0.50000	0.25000	0.03800	0.00950
ANDAMIO	1.00000	0.18000	0.18000	0.03800	0.00684
AMOLADORA ELECTRICA	1.00000	1.10000	1.10000	0.03800	0.04180
SUBTOTAL M					0.21008
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO E2 PEON	3.00000	4.34000	13.02000	0.03800	0.49476
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.10000	4.87000	0.48700	0.03800	0.01851
EO C3 SOLDADOR EN CONSTRUCCION	1.00000	4.46000	4.46000	0.03800	0.16948
SUBTOTAL N					0.68275
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Anticorrosivo Industrial	GAL	0.00500	13.19000	0.06595	
Thinner Comercial (Diluyente Tecni Thinner Laca)	GAL	0.00800	13.00000	0.10400	
Desoxidante	GAL	0.01000	5.80000	0.05800	
Soldadura E 6011	kg	0.05000	3.85000	0.19250	
Acero Estructural Astm A-36	Kg	1.03000	1.20000	1.23600	
Disco De Corte	U	0.02500	7.00000	0.17500	
SUBTOTAL O					1.83145
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
		TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)			2.72428
		INDIRECTOS % 10.00 %			0.27
		UTILIDAD %			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			2.99428
		VALOR OFERTADO			2.99
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.					

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

60

Unidad:

Kg

Detalle:

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA VIGAS Y CORREAS

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.07690
ANDAMIO	1.00000	0.18000	0.18000	0.16560	0.02981
SUBTOTAL M					0.10671
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO E2 PEON	1.00000	4.34000	4.34000	0.16560	0.71870
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.10000	4.87000	0.48700	0.16560	0.08065
EO C3 SOLDADOR EN CONSTRUCCION	1.00000	4.46000	4.46000	0.16560	0.73858
SUBTOTAL N					1.53793
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Anticorrosivo Industrial	GAL	0.01000	13.19000	0.13190	
Thinner Comercial (Diluyente Tecni Thinner Laca)	GAL	0.01000	13.00000	0.13000	
Desoxidante	GAL	0.01500	5.80000	0.08700	
Soldadura E 6011	kg	0.01000	3.85000	0.03850	
Acero Estructural Astm A-36	Kg	0.01200	1.20000	0.01440	
Disco De Corte	U	0.01000	7.00000	0.07000	
Cepillo De Cerdas De Hierro	u	0.01000	1.75000	0.01750	
Disco De Desbaste	u	0.01000	1.22000	0.01220	
Lija	HOJA	0.05000	0.59000	0.02950	
SUBTOTAL O					0.53100
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					2.17564
INDIRECTOS %				10.00 %	0.22
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					2.39564
VALOR OFERTADO					2.40

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

61

Unidad:

m2

Detalle:

PLACASSTEEL PANEL PREPINTADO e= 0,4mm

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.24965
ESCALERA TIJERA	1.00000	0.20000	0.20000	0.36560	0.07312
EQUIPO DE PROTECCION INDUSTRIAL	0.50000	0.30000	0.15000	0.36560	0.05484
SUBTOTAL M					0.37761
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO D2 ALBANIL	1.00000	4.39000	4.39000	0.36560	1.60498
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.10000	4.87000	0.48700	0.36560	0.17805
EO D2 ELECTRICISTA O INSTALADOR DE REVESTIMIENTO EN GENERAL	2.00000	4.39000	8.78000	0.36560	3.20997
SUBTOTAL N					4.99300
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Pernos	paquete	0.05000	3.85000	0.19250	
Cubierta Steel Panel E=0.40 Mm Prepintada	m2	1.03000	7.00000	7.21000	
SUBTOTAL O					7.40250
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					12.77311
INDIRECTOS % 10.00 %					1.28
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					14.05311
VALOR OFERTADO					14.05

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

62

Unidad:

m

Detalle:

CAMBIO DE CUMBREROS DE STEEL PANEL PREPINTADO e= 0,4mm

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.07994
ESCALERA TIJERA	1.00000	0.20000	0.20000	0.20500	0.04100
EQUIPO DE PROTECCION INDUSTRIAL	0.50000	0.30000	0.15000	0.20500	0.03075
SUBTOTAL M					0.15169
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.70000	4.87000	3.40900	0.20500	0.69885
EO D2 ELECTRICISTA O INSTALADOR DE REVESTIMIENTO EN GENERAL	1.00000	4.39000	4.39000	0.20500	0.89995
SUBTOTAL N					1.59880
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Pernos Autoperforantes 1 1/2"	Paquete	0.06000	3.85000	0.23100	
Caballote Prepintado	u	1.10000	6.00000	6.60000	
SUBTOTAL O					6.83100
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					8.58149
INDIRECTOS % 10.00 %					0.86
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					9.44149
VALOR OFERTADO					9.44

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

63

Unidad: m

Detaille:

REPARACIÓN DE AMURADA Y CORCHADO DE CUBIERTA

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.18434
ESCALERA TELESCOPICA	1.00000	0.50000	0.50000	0.40000	0.20000
SUBTOTAL M					0.38434
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO D2 ALBANIL	1.00000	4.39000	4.39000	0.40000	1.75600
EO E2 PEON	1.00000	4.34000	4.34000	0.40000	1.73600
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.10000	4.87000	0.48700	0.40000	0.19480
SUBTOTAL N					3.68680
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Agua	M3	0.01000	1.40000	0.01400	
Cemento Portland Tipo I (50 Kg)	Saco	0.18000	8.00000	1.44000	
Arena	M3	0.01000	13.75000	0.13750	
Espuma Poliuretano 750 MI	u	0.10000	5.55000	0.55500	
SUBTOTAL O					2.14650
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					6.21764
INDIRECTOS % 10.00 %					0.62
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					6.83764
VALOR OFERTADO					6.84
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.					

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:64Unidad:m2

Detalle:DESMONTAJE INTREGRAL DE PLANCHA DE CUBIERTA (TIPO ETERNIT), INCLUYE DESALOJO DE MATERIAL

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.08971
ANDAMIO	1.00000	0.18000	0.18000	0.19480	0.03506
SUBTOTAL M					0.12477
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO C2 MAESTRO DE OBRA	1.00000	4.87000	4.87000	0.19480	0.94868
EO E2 PEON	1.00000	4.34000	4.34000	0.19480	0.84543
SUBTOTAL N					1.79411
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL O					0.00000
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					1.91888
INDIRECTOS %				10.00 %	0.19
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					2.10888
VALOR OFERTADO					2.11

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

65

Unidad: Kg

Detaille:

CAMBIO DE ACERO ESTRUCTURAL A36 EN VIGASY CORREAS, INC. DESMONTAJE

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.03414
SOLDADORA ELECTRICA 300 A	1.00000	3.00000	3.00000	0.03800	0.11400
EQUIPO DE OXICORTE	0.10000	1.00000	0.10000	0.03800	0.00380
COMPRESOR / SOPLETE	0.50000	0.50000	0.25000	0.03800	0.00950
ANDAMIO	1.00000	0.18000	0.18000	0.03800	0.00684
AMOLADORA ELECTRICA	1.00000	1.10000	1.10000	0.03800	0.04180
SUBTOTAL M					0.21008
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO E2 PEON	3.00000	4.34000	13.02000	0.03800	0.49476
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.10000	4.87000	0.48700	0.03800	0.01851
EO C3 SOLDADOR EN CONSTRUCCION	1.00000	4.46000	4.46000	0.03800	0.16948
SUBTOTAL N					0.68275
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Anticorrosivo Industrial	GAL	0.00500	13.19000	0.06595	
Thinner Comercial (Diluyente Tecni Thinner Laca)	GAL	0.00800	13.00000	0.10400	
Desoxidante	GAL	0.01000	5.80000	0.05800	
Soldadura E 6011	kg	0.05000	3.85000	0.19250	
Acero Estructural Astm A-36	Kg	1.03000	1.20000	1.23600	
Disco De Corte	U	0.02500	7.00000	0.17500	
SUBTOTAL O					1.83145
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					2.72428
INDIRECTOS % 10.00 %					0.27
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					2.99428
VALOR OFERTADO					2.99
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.					

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

66

Unidad:

Kg

Detalle:

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA VIGAS Y CORREAS

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.07690
ANDAMIO	1.00000	0.18000	0.18000	0.16560	0.02981
SUBTOTAL M					0.10671
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO E2 PEON	1.00000	4.34000	4.34000	0.16560	0.71870
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.10000	4.87000	0.48700	0.16560	0.08065
EO C3 SOLDADOR EN CONSTRUCCION	1.00000	4.46000	4.46000	0.16560	0.73858
SUBTOTAL N					1.53793
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Anticorrosivo Industrial	GAL	0.01000	13.19000	0.13190	
Thinner Comercial (Diluyente Tecni Thinner Laca)	GAL	0.01000	13.00000	0.13000	
Desoxidante	GAL	0.01500	5.80000	0.08700	
Soldadura E 6011	kg	0.01000	3.85000	0.03850	
Acero Estructural Astm A-36	Kg	0.01200	1.20000	0.01440	
Disco De Corte	U	0.01000	7.00000	0.07000	
Cepillo De Cerdas De Hierro	u	0.01000	1.75000	0.01750	
Disco De Desbaste	u	0.01000	1.22000	0.01220	
Lija	HOJA	0.05000	0.59000	0.02950	
SUBTOTAL O					0.53100
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					2.17564
INDIRECTOS %				10.00 %	0.22
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					2.39564
VALOR OFERTADO					2.40

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

67

Unidad:

m2

Detalle:

PLACASSTEEL PANEL PREPINTADO e= 0,4mm

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.24965
ESCALERA TIJERA	1.00000	0.20000	0.20000	0.36560	0.07312
EQUIPO DE PROTECCION INDUSTRIAL	0.50000	0.30000	0.15000	0.36560	0.05484
SUBTOTAL M					0.37761
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO D2 ALBAÑIL	1.00000	4.39000	4.39000	0.36560	1.60498
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.10000	4.87000	0.48700	0.36560	0.17805
EO D2 ELECTRICISTA O INSTALADOR DE REVESTIMIENTO EN GENERAL	2.00000	4.39000	8.78000	0.36560	3.20997
SUBTOTAL N					4.99300
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Pernos	paquete	0.05000	3.85000	0.19250	
Cubierta Steel Panel E=0.40 Mm Prepintada	m2	1.03000	7.00000	7.21000	
SUBTOTAL O					7.40250
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					12.77311
INDIRECTOS % 10.00 %					1.28
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					14.05311
VALOR OFERTADO					14.05

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

68

Unidad:

m

Detalle:

CAMBIO DE CUMBREROS DE STEEL PANEL PREPINTADO e= 0,4mm

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.07994
ESCALERA TIJERA	1.00000	0.20000	0.20000	0.20500	0.04100
EQUIPO DE PROTECCION INDUSTRIAL	0.50000	0.30000	0.15000	0.20500	0.03075
SUBTOTAL M					0.15169
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.70000	4.87000	3.40900	0.20500	0.69885
EO D2 ELECTRICISTA O INSTALADOR DE REVESTIMIENTO EN GENERAL	1.00000	4.39000	4.39000	0.20500	0.89995
SUBTOTAL N					1.59880
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Pernos Autoperforantes 1 1/2"	Paquete	0.06000	3.85000	0.23100	
Caballote Prepintado	u	1.10000	6.00000	6.60000	
SUBTOTAL O					6.83100
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					8.58149
INDIRECTOS % 10.00 %					0.86
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					9.44149
VALOR OFERTADO					9.44

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

69

Unidad:

m2

Detalle:

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TUMBADO INCLUYE NIVELACIÓN Y
REPOSICIÓN DE PIEZAS FALTANTES O EN MAL ESTADO

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.12904
SUBTOTAL M					0.12904
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO D2 ELECTRICISTA O INSTALADOR DE REVESTIMIENTO EN GENERAL	1.00000	4.39000	4.39000	0.28000	1.22920
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.10000	4.87000	0.48700	0.28000	0.13636
EO E2 AYUDANTE DE ALBAÑIL	1.00000	4.34000	4.34000	0.28000	1.21520
SUBTOTAL N					2.58076
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Perfileria Electrogalvanizada Para Tumbado Fibrocel	m2	0.25000	3.50000	0.87500	
Tumbado De Fibrocel	m2	0.25000	7.50000	1.87500	
Alambre Galvanizado # 16	kg	0.10000	2.13000	0.21300	
SUBTOTAL O					2.96300
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					5.67280
INDIRECTOS % 10.00 %					0.57
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					6.24280
VALOR OFERTADO					6.24

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

70

Unidad:

u

Detalle:

CAMBIO LUMINARIA REDONDA EMPOTRABLE PANEL 18W LED 100 240V LUZ
BLANCA

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.31712
SUBTOTAL M					0.31712
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO D2 ELECTRICISTA O INSTALADOR DE REVESTIMIENTO EN GENERAL	1.00000	4.39000	4.39000	0.90000	3.95100
EO E2 AYUDANTE DE ELECTRICISTA	0.50000	4.34000	2.17000	0.90000	1.95300
MAESTRO ELECTRICO	0.10000	4.87000	0.48700	0.90000	0.43830
SUBTOTAL N					6.34230
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Cinta Aislante	U	0.10000	0.80000	0.08000	
Cable Platina 2X16 Awg	m	1.00000	0.68000	0.68000	
Luminaria	u	1.00000	11.00000	11.00000	
SUBTOTAL O					11.76000
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					18.41942
INDIRECTOS % 10.00 %					1.84
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					20.25942
VALOR OFERTADO					20.26

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

71

Unidad: m

Detalle:

REPARACIÓN DE AMURADA Y CORCHADO DE CUBIERTA

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.15360
ESCALERA TELESCOPICA	1.00000	0.50000	0.50000	0.33330	0.16665
ANDAMIO	1.00000	0.18000	0.18000	0.33330	0.05999
SUBTOTAL M					0.38024
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO D2 ALBANIL	1.00000	4.39000	4.39000	0.33330	1.46319
EO E2 PEON	1.00000	4.34000	4.34000	0.33330	1.44652
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.10000	4.87000	0.48700	0.33330	0.16232
SUBTOTAL N					3.07203
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Agua	M3	0.01000	1.40000	0.01400	
Cemento Portland Tipo I (50 Kg)	Saco	0.18000	8.00000	1.44000	
Arena	M3	0.01000	13.75000	0.13750	
Espuma Poliuretano 750 MI	u	0.10000	5.55000	0.55500	
SUBTOTAL O					2.14650
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
		TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)			5.59877
		INDIRECTOS % 10.00 %			0.56
		UTILIDAD %			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			6.15877
		VALOR OFERTADO			6.16
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.					

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

72

Unidad: m2

Detalle:

DESMONTAJE INTEGRAL DE PLANCHA DE CUBIERTA (TIPO ETERNIT), INCLUYE DESALOJO DE MATERIAL

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.08971
ANDAMIO	1.00000	0.18000	0.18000	0.19480	0.03506
SUBTOTAL M					0.12477
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO C2 MAESTRO DE OBRA	1.00000	4.87000	4.87000	0.19480	0.94868
EO E2 PEON	1.00000	4.34000	4.34000	0.19480	0.84543
SUBTOTAL N					1.79411
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL O					0.00000
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					1.91888
INDIRECTOS % 10.00 %					0.19
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					2.10888
VALOR OFERTADO					2.11

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

73

Unidad: Kg

Detaille:

CAMBIO DE ACERO ESTRUCTURAL A36 EN VIGASY CORREAS, INC. DESMONTAJE

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.03414
SOLDADORA ELECTRICA 300 A	1.00000	3.00000	3.00000	0.03800	0.11400
EQUIPO DE OXICORTE	0.10000	1.00000	0.10000	0.03800	0.00380
COMPRESOR / SOPLETE	0.50000	0.50000	0.25000	0.03800	0.00950
ANDAMIO	1.00000	0.18000	0.18000	0.03800	0.00684
AMOLADORA ELECTRICA	1.00000	1.10000	1.10000	0.03800	0.04180
SUBTOTAL M					0.21008
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO E2 PEON	3.00000	4.34000	13.02000	0.03800	0.49476
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.10000	4.87000	0.48700	0.03800	0.01851
EO C3 SOLDADOR EN CONSTRUCCION	1.00000	4.46000	4.46000	0.03800	0.16948
SUBTOTAL N					0.68275
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Anticorrosivo Industrial	GAL	0.00500	13.19000	0.06595	
Thinner Comercial (Diluyente Tecni Thinner Laca)	GAL	0.00800	13.00000	0.10400	
Desoxidante	GAL	0.01000	5.80000	0.05800	
Soldadura E 6011	kg	0.05000	3.85000	0.19250	
Acero Estructural Astm A-36	Kg	1.03000	1.20000	1.23600	
Disco De Corte	U	0.02500	7.00000	0.17500	
SUBTOTAL O					1.83145
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
		TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)			2.72428
		INDIRECTOS % 10.00 %			0.27
		UTILIDAD %			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			2.99428
		VALOR OFERTADO			2.99
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.					

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

74

Unidad:

Kg

Detalle:

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA VIGAS Y CORREAS

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.07690
ANDAMIO	1.00000	0.18000	0.18000	0.16560	0.02981
SUBTOTAL M					0.10671
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO E2 PEON	1.00000	4.34000	4.34000	0.16560	0.71870
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.10000	4.87000	0.48700	0.16560	0.08065
EO C3 SOLDADOR EN CONSTRUCCION	1.00000	4.46000	4.46000	0.16560	0.73858
SUBTOTAL N					1.53793
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Anticorrosivo Industrial	GAL	0.01000	13.19000	0.13190	
Thinner Comercial (Diluyente Tecni Thinner Laca)	GAL	0.01000	13.00000	0.13000	
Desoxidante	GAL	0.01500	5.80000	0.08700	
Soldadura E 6011	kg	0.01000	3.85000	0.03850	
Acero Estructural Astm A-36	Kg	0.01200	1.20000	0.01440	
Disco De Corte	U	0.01000	7.00000	0.07000	
Cepillo De Cerdas De Hierro	u	0.01000	1.75000	0.01750	
Disco De Desbaste	u	0.01000	1.22000	0.01220	
Lija	HOJA	0.05000	0.59000	0.02950	
SUBTOTAL O					0.53100
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					2.17564
INDIRECTOS %				10.00 %	0.22
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					2.39564
VALOR OFERTADO					2.40

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

m2

Detalle:

PLACASSTEEL PANEL PREPINTADO e= 0,4mm

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.24965
ESCALERA TIJERA	1.00000	0.20000	0.20000	0.36560	0.07312
EQUIPO DE PROTECCION INDUSTRIAL	0.50000	0.30000	0.15000	0.36560	0.05484
SUBTOTAL M					0.37761
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO D2 ALBAÑIL	1.00000	4.39000	4.39000	0.36560	1.60498
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.10000	4.87000	0.48700	0.36560	0.17805
EO D2 ELECTRICISTA O INSTALADOR DE REVESTIMIENTO EN GENERAL	2.00000	4.39000	8.78000	0.36560	3.20997
SUBTOTAL N					4.99300
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Pernos	paquete	0.05000	3.85000	0.19250	
Cubierta Steel Panel E=0.40 Mm Prepintada	m2	1.03000	7.00000	7.21000	
SUBTOTAL O					7.40250
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
		TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)			12.77311
		INDIRECTOS % 10.00 %			1.28
		UTILIDAD %			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			14.05311
		VALOR OFERTADO			14.00
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.					

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

76

Unidad:

m

Detalle:

CAMBIO DE CUMBREROS DE STEEL PANEL PREPINTADO e= 0,4mm

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.07994
ESCALERA TIJERA	1.00000	0.20000	0.20000	0.20500	0.04100
EQUIPO DE PROTECCION INDUSTRIAL	0.50000	0.30000	0.15000	0.20500	0.03075
SUBTOTAL M					0.15169
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.70000	4.87000	3.40900	0.20500	0.69885
EO D2 ELECTRICISTA O INSTALADOR DE REVESTIMIENTO EN GENERAL	1.00000	4.39000	4.39000	0.20500	0.89995
SUBTOTAL N					1.59880
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Pernos Autoperforantes 1 1/2"	Paquete	0.06000	3.85000	0.23100	
Caballote Prepintado	u	1.10000	6.00000	6.60000	
SUBTOTAL O					6.83100
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					8.58149
INDIRECTOS % 10.00 %					0.86
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					9.44149
VALOR OFERTADO					9.44

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

77

Unidad:

m2

Detalle:

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TUMBADO INCLUYE NIVELACIÓN Y
REPOSICIÓN DE PIEZAS FALTANTES O EN MAL ESTADO

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.12904
SUBTOTAL M					0.12904
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO D2 ELECTRICISTA O INSTALADOR DE REVESTIMIENTO EN GENERAL	1.00000	4.39000	4.39000	0.28000	1.22920
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.10000	4.87000	0.48700	0.28000	0.13636
EO E2 AYUDANTE DE ALBAÑIL	1.00000	4.34000	4.34000	0.28000	1.21520
SUBTOTAL N					2.58076
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Perfileria Electrogalvanizada Para Tumbado Fibrocel	m2	0.25000	3.50000	0.87500	
Tumbado De Fibrocel	m2	0.25000	7.50000	1.87500	
Alambre Galvanizado # 16	kg	0.10000	2.13000	0.21300	
SUBTOTAL O					2.96300
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					5.67280
INDIRECTOS % 10.00 %					0.57
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					6.24280
VALOR OFERTADO					6.24

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

78

Unidad:

u

Detalle:

CAMBIO LUMINARIA REDONDA EMPOTRABLE PANEL 18W LED 100 240V LUZ
BLANCA

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.31712
SUBTOTAL M					0.31712
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO D2 ELECTRICISTA O INSTALADOR DE REVESTIMIENTO EN GENERAL	1.00000	4.39000	4.39000	0.90000	3.95100
EO E2 AYUDANTE DE ELECTRICISTA	0.50000	4.34000	2.17000	0.90000	1.95300
MAESTRO ELECTRICICO	0.10000	4.87000	0.48700	0.90000	0.43830
SUBTOTAL N					6.34230
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Cinta Aislante	U	0.10000	0.80000	0.08000	
Cable Platina 2X16 Awg	m	1.00000	0.68000	0.68000	
Luminaria	u	1.00000	11.00000	11.00000	
SUBTOTAL O					11.76000
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					18.41942
INDIRECTOS % 10.00 %					1.84
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					20.25942
VALOR OFERTADO					20.26

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

79

Unidad: m

Detaille:

REPARACIÓN DE AMURADA Y CORCHADO DE CUBIERTA

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.) ESCALERA TELESCOPICA	1.00000	0.50000	0.50000	0.40000	0.18434 0.20000
SUBTOTAL M					0.38434
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO D2 ALBANIL	1.00000	4.39000	4.39000	0.40000	1.75600
EO E2 PEON	1.00000	4.34000	4.34000	0.40000	1.73600
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.10000	4.87000	0.48700	0.40000	0.19480
SUBTOTAL N					3.68680
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Agua	M3	0.01000	1.40000	0.01400	
Cemento Portland Tipo I (50 Kg)	Saco	0.18000	8.00000	1.44000	
Arena	M3	0.01000	13.75000	0.13750	
Espuma Poliuretano 750 MI	u	0.10000	5.55000	0.55500	
SUBTOTAL O					2.14650
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
		TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)			6.21764
		INDIRECTOS % 10.00 %			0.62
		UTILIDAD %			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			6.83764
		VALOR OFERTADO			6.8
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.					

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Unidad: m2

DESMONTAJE INTEGRAL DE PLANCHA DE CUBIERTA (TIPO ETERNIT), INCLUYE DESALOJO DE MATERIAL

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

81

Unidad: Kq

Detaille:

CAMBIO DE ACERO ESTRUCTURAL A36 EN VIGASY CORREAS, INC. DESMONTAJE

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.03414
SOLDADORA ELECTRICA 300 A	1.00000	3.00000	3.00000	0.03800	0.11400
EQUIPO DE OXICORTE	0.10000	1.00000	0.10000	0.03800	0.00380
COMPRESOR / SOPLETE	0.50000	0.50000	0.25000	0.03800	0.00950
ANDAMIO	1.00000	0.18000	0.18000	0.03800	0.00684
AMOLADORA ELECTRICA	1.00000	1.10000	1.10000	0.03800	0.04180
SUBTOTAL M					0.21008
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO E2 PEON	3.00000	4.34000	13.02000	0.03800	0.49476
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.10000	4.87000	0.48700	0.03800	0.01851
EO C3 SOLDADOR EN CONSTRUCCION	1.00000	4.46000	4.46000	0.03800	0.16948
SUBTOTAL N					0.68275
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Anticorrosivo Industrial	GAL	0.00500	13.19000	0.06595	
Thinner Comercial (Diluyente Tecni Thinner Laca)	GAL	0.00800	13.00000	0.10400	
Desoxidante	GAL	0.01000	5.80000	0.05800	
Soldadura E 6011	kg	0.05000	3.85000	0.19250	
Acero Estructural Astm A-36	Kg	1.03000	1.20000	1.23600	
Disco De Corte	U	0.02500	7.00000	0.17500	
SUBTOTAL O					1.83145
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
		TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)			2.72428
		INDIRECTOS % 10.00 %			0.27
		UTILIDAD %			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			2.99428
		VALOR OFERTADO			2.99
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.					

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

82

Unidad:

Kg

Detalle:

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA VIGAS Y CORREAS

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.07690
ANDAMIO	1.00000	0.18000	0.18000	0.16560	0.02981
SUBTOTAL M					0.10671
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO E2 PEON	1.00000	4.34000	4.34000	0.16560	0.71870
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.10000	4.87000	0.48700	0.16560	0.08065
EO C3 SOLDADOR EN CONSTRUCCION	1.00000	4.46000	4.46000	0.16560	0.73858
SUBTOTAL N					1.53793
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Anticorrosivo Industrial	GAL	0.01000	13.19000	0.13190	
Thinner Comercial (Diluyente Tecni Thinner Laca)	GAL	0.01000	13.00000	0.13000	
Desoxidante	GAL	0.01500	5.80000	0.08700	
Soldadura E 6011	kg	0.01000	3.85000	0.03850	
Acero Estructural Astm A-36	Kg	0.01200	1.20000	0.01440	
Disco De Corte	U	0.01000	7.00000	0.07000	
Cepillo De Cerdas De Hierro	u	0.01000	1.75000	0.01750	
Disco De Desbaste	u	0.01000	1.22000	0.01220	
Lija	HOJA	0.05000	0.59000	0.02950	
SUBTOTAL O					0.53100
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					2.17564
INDIRECTOS %				10.00 %	0.22
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					2.39564
VALOR OFERTADO					2.40

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

m2

Detalle:

PLACASSTEEL PANEL PREPINTADO e= 0,4mm

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.24965
ESCALERA TIJERA	1.00000	0.20000	0.20000	0.36560	0.07312
EQUIPO DE PROTECCION INDUSTRIAL	0.50000	0.30000	0.15000	0.36560	0.05484
SUBTOTAL M					0.37761
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO D2 ALBAÑIL	1.00000	4.39000	4.39000	0.36560	1.60498
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.10000	4.87000	0.48700	0.36560	0.17805
EO D2 ELECTRICISTA O INSTALADOR DE REVESTIMIENTO EN GENERAL	2.00000	4.39000	8.78000	0.36560	3.20997
SUBTOTAL N					4.99300
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Pernos	paquete	0.05000	3.85000	0.19250	
Cubierta Steel Panel E=0.40 Mm Prepintada	m2	1.03000	7.00000	7.21000	
SUBTOTAL O					7.40250
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
		TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)			12.77311
		INDIRECTOS % 10.00 %			1.28
		UTILIDAD %			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			14.05311
		VALOR OFERTADO			14.00
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.					

Unidad: m

CAMBIO DE CUMBREROS DE STEEL PANEL PREPINTADO e= 0,4mm

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.07994
ESCALERA TIJERA	1.00000	0.20000	0.20000	0.20500	0.04100
EQUIPO DE PROTECCION INDUSTRIAL	0.50000	0.30000	0.15000	0.20500	0.03075
SUBTOTAL M					0.15169
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.70000	4.87000	3.40900	0.20500	0.69885
EO D2 ELECTRICISTA O INSTALADOR DE REVESTIMIENTO EN GENERAL	1.00000	4.39000	4.39000	0.20500	0.89995
SUBTOTAL N					1.59880
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Pernos Autoperforantes 1 1/2"	Paquete	0.06000	3.85000	0.23100	
Caballote Prepintado	u	1.10000	6.00000	6.60000	
SUBTOTAL O					6.83100
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
		TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)			8.58149
		INDIRECTOS % 10.00 %			0.86
		UTILIDAD %			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			9.44149
		VALOR OFERTADO			9.44
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.					

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

85

Unidad:

m2

Detalle:

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TUMBADO INCLUYE NIVELACIÓN Y
REPOSICIÓN DE PIEZAS FALTANTES O EN MAL ESTADO

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.12904
SUBTOTAL M					0.12904
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO D2 ELECTRICISTA O INSTALADOR DE REVESTIMIENTO EN GENERAL	1.00000	4.39000	4.39000	0.28000	1.22920
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.10000	4.87000	0.48700	0.28000	0.13636
EO E2 AYUDANTE DE ALBAÑIL	1.00000	4.34000	4.34000	0.28000	1.21520
SUBTOTAL N					2.58076
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Perfileria Electrogalvanizada Para Tumbado Fibrocel	m2	0.25000	3.50000	0.87500	
Tumbado De Fibrocel	m2	0.25000	7.50000	1.87500	
Alambre Galvanizado # 16	kg	0.10000	2.13000	0.21300	
SUBTOTAL O					2.96300
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					5.67280
INDIRECTOS % 10.00 %					0.57
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					6.24280
VALOR OFERTADO					6.24

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

86

Unidad:

u

Detalle:

CAMBIO LUMINARIA REDONDA EMPOTRABLE PANEL 18W LED 100 240V LUZ BLANCA

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.31712
SUBTOTAL M					0.31712
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO D2 ELECTRICISTA O INSTALADOR DE REVESTIMIENTO EN GENERAL	1.00000	4.39000	4.39000	0.90000	3.95100
EO E2 AYUDANTE DE ELECTRICISTA	0.50000	4.34000	2.17000	0.90000	1.95300
MAESTRO ELECTRICICO	0.10000	4.87000	0.48700	0.90000	0.43830
SUBTOTAL N					6.34230
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Cinta Aislante	U	0.10000	0.80000	0.08000	
Cable Platina 2X16 Awg	m	1.00000	0.68000	0.68000	
Luminaria	u	1.00000	11.00000	11.00000	
SUBTOTAL O					11.76000
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					18.41942
INDIRECTOS % 10.00 %					1.84
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					20.25942
VALOR OFERTADO					20.26

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

87

Unidad: m

Detalle:

REPARACIÓN DE AMURADA Y CORCHADO DE CUBIERTA

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.18434
ESCALERA TELESCOPICA	1.00000	0.50000	0.50000	0.40000	0.20000
SUBTOTAL M					0.38434
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO D2 ALBANIL	1.00000	4.39000	4.39000	0.40000	1.75600
EO E2 PEON	1.00000	4.34000	4.34000	0.40000	1.73600
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.10000	4.87000	0.48700	0.40000	0.19480
SUBTOTAL N					3.68680
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Agua	M3	0.01000	1.40000	0.01400	
Cemento Portland Tipo I (50 Kg)	Saco	0.18000	8.00000	1.44000	
Arena	M3	0.01000	13.75000	0.13750	
Espuma Poliuretano 750 MI	u	0.10000	5.55000	0.55500	
SUBTOTAL O					2.14650
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
		TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)			6.21764
		INDIRECTOS % 10.00 %			0.62
		UTILIDAD %			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			6.83764
		VALOR OFERTADO			6.84
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.					

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:88Unidad:m2

Detalle:DESMONTAJE INTREGRAL DE PLANCHA DE CUBIERTA (TIPO ETERNIT), INCLUYE DESALOJO DE MATERIAL

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.08971
ANDAMIO	1.00000	0.18000	0.18000	0.19480	0.03506
SUBTOTAL M					0.12477
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO C2 MAESTRO DE OBRA	1.00000	4.87000	4.87000	0.19480	0.94868
EO E2 PEON	1.00000	4.34000	4.34000	0.19480	0.84543
SUBTOTAL N					1.79411
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL O					0.00000
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					1.91888
INDIRECTOS % 10.00 %					0.19
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					2.10888
VALOR OFERTADO					2.11

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

Unidad: m

**MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA,REPINTADO ANTICORROSIVO,
INCLUYE LIMPIEZA**

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.02712
SOLDADORA ELECTRICA 300 A	1.00000	3.00000	3.00000	0.05840	0.17520
EQUIPO PINTURA	1.00000	1.00000	1.00000	0.05840	0.05840
SUBTOTAL M					0.26072
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO E2 PEON	1.00000	4.34000	4.34000	0.05840	0.25346
EO C3 SOLDADOR EN CONSTRUCCION	1.00000	4.46000	4.46000	0.05840	0.26046
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.10000	4.87000	0.48700	0.05840	0.02844
SUBTOTAL N					0.54236
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Pintura Anticorrosiva	GALON	0.03000	13.00000	0.39000	
Desoxidante-Fosfatizante	GALON	0.08000	15.00000	1.20000	
Thinner Comercial (Diluyente Tecní Thinner Laca)	GAL	0.01000	13.00000	0.13000	
Pintura Esmalte	GAL	0.03000	18.25000	0.54750	
Lija	HOJA	0.05000	0.59000	0.02950	
Soldadura E 6011	kg	0.03000	3.85000	0.11550	
SUBTOTAL O					2.41250
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					3.21558
INDIRECTOS % 10.00 %					0.32
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					3.53558
VALOR OFERTADO					3.5
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.					

Rubro:	90	Unidad:	m2
Detalle:	PLACAS STEEL PANEL PREPINTADO e= 0,4mm INCLUYE SELLADO ENTRE PARED Y PLACAS		

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

Unidad: m

CAMBIO DE CUMBREROS DE STEEL PANEL PREPINTADO e= 0,4mm

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.07994
ESCALERA TIJERA	1.00000	0.20000	0.20000	0.20500	0.04100
EQUIPO DE PROTECCION INDUSTRIAL	0.50000	0.30000	0.15000	0.20500	0.03075
SUBTOTAL M					0.15169
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.70000	4.87000	3.40900	0.20500	0.69885
EO D2 ELECTRICISTA O INSTALADOR DE REVESTIMIENTO EN GENERAL	1.00000	4.39000	4.39000	0.20500	0.89995
SUBTOTAL N					1.59880
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Pernos Autoperforantes 1 1/2"	Paquete	0.06000	3.85000	0.23100	
Caballote Prepintado	u	1.10000	6.00000	6.60000	
SUBTOTAL O					6.83100
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
		TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)			8.58149
		INDIRECTOS % 10.00 %			0.86
		UTILIDAD %			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			9.44149
		VALOR OFERTADO			9.44
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.					

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

92

Unidad:

m2

Detalle:

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TUMBADO INCLUYE NIVELACIÓN Y
REPOSICIÓN DE PIEZAS FALTANTES O EN MAL ESTADO

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.12904
SUBTOTAL M					0.12904
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO D2 ELECTRICISTA O INSTALADOR DE REVESTIMIENTO EN GENERAL	1.00000	4.39000	4.39000	0.28000	1.22920
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.10000	4.87000	0.48700	0.28000	0.13636
EO E2 AYUDANTE DE ALBAÑIL	1.00000	4.34000	4.34000	0.28000	1.21520
SUBTOTAL N					2.58076
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Perfileria Electrogalvanizada Para Tumbado Fibrocel	m2	0.25000	3.50000	0.87500	
Tumbado De Fibrocel	m2	0.25000	7.50000	1.87500	
Alambre Galvanizado # 16	kg	0.10000	2.13000	0.21300	
SUBTOTAL O					2.96300
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					5.67280
INDIRECTOS % 10.00 %					0.57
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					6.24280
VALOR OFERTADO					6.24

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

93

Unidad:

u

Detalle:

CAMBIO LUMINARIA REDONDA EMPOTRABLE PANEL 18W LED 100 240V LUZ
BLANCA

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.31712
SUBTOTAL M					0.31712
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO D2 ELECTRICISTA O INSTALADOR DE REVESTIMIENTO EN GENERAL	1.00000	4.39000	4.39000	0.90000	3.95100
EO E2 AYUDANTE DE ELECTRICISTA	0.50000	4.34000	2.17000	0.90000	1.95300
MAESTRO ELECTRICO	0.10000	4.87000	0.48700	0.90000	0.43830
SUBTOTAL N					6.34230
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Cinta Aislante	U	0.10000	0.80000	0.08000	
Cable Platina 2X16 Awg	m	1.00000	0.68000	0.68000	
Luminaria	u	1.00000	11.00000	11.00000	
SUBTOTAL O					11.76000
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					18.41942
INDIRECTOS % 10.00 %					1.84
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					20.25942
VALOR OFERTADO					20.26

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

94

Unidad: m2

Detalle:

DESMONTAJE INTEGRAL DE PLANCHA DE CUBIERTA (TIPO ETERNIT), INCLUYE DESALOJO DE MATERIAL

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.08971
ANDAMIO	1.00000	0.18000	0.18000	0.19480	0.03506
SUBTOTAL M					0.12477
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO C2 MAESTRO DE OBRA	1.00000	4.87000	4.87000	0.19480	0.94868
EO E2 PEON	1.00000	4.34000	4.34000	0.19480	0.84543
SUBTOTAL N					1.79411
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL O					0.00000
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					1.91888
INDIRECTOS % 10.00 %					0.19
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					2.10888
VALOR OFERTADO					2.11

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

95

Unidad: m

Detaille:

**MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA,REPINTADO ANTICORROSIVO,
INCLUYE LIMPIEZA**

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.02712
SOLDADORA ELECTRICA 300 A	1.00000	3.00000	3.00000	0.05840	0.17520
EQUIPO PINTURA	1.00000	1.00000	1.00000	0.05840	0.05840
SUBTOTAL M					0.26072
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO E2 PEON	1.00000	4.34000	4.34000	0.05840	0.25346
EO C3 SOLDADOR EN CONSTRUCCION	1.00000	4.46000	4.46000	0.05840	0.26046
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.10000	4.87000	0.48700	0.05840	0.02844
SUBTOTAL N					0.54236
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Pintura Anticorrosiva	GALON	0.03000	13.00000	0.39000	
Desoxidante-Fosfatizante	GALON	0.08000	15.00000	1.20000	
Thinner Comercial (Diluyente Tecni Thinner Laca)	GAL	0.01000	13.00000	0.13000	
Pintura Esmalte	GAL	0.03000	18.25000	0.54750	
Lija	HOJA	0.05000	0.59000	0.02950	
Soldadura E 6011	kg	0.03000	3.85000	0.11550	
SUBTOTAL O					2.41250
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					3.21558
INDIRECTOS % 10.00 %					0.32
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					3.53558
VALOR OFERTADO					3.54
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.					

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

Unidad: m

CAMBIO DE CUMBREROS DE STEEL PANEL PREPINTADO e= 0,4mm

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.07994
ESCALERA TIJERA	1.00000	0.20000	0.20000	0.20500	0.04100
EQUIPO DE PROTECCION INDUSTRIAL	0.50000	0.30000	0.15000	0.20500	0.03075
SUBTOTAL M					0.15169
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.70000	4.87000	3.40900	0.20500	0.69885
EO D2 ELECTRICISTA O INSTALADOR DE REVESTIMIENTO EN GENERAL	1.00000	4.39000	4.39000	0.20500	0.89995
SUBTOTAL N					1.59880
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Pernos Autoperforantes 1 1/2"	Paquete	0.06000	3.85000	0.23100	
Caballote Prepintado	u	1.10000	6.00000	6.60000	
SUBTOTAL O					6.83100
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
		TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)			8.58149
		INDIRECTOS % 10.00 %			0.86
		UTILIDAD %			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			9.44149
		VALOR OFERTADO			9.44
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.					

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

98

Unidad:

m2

Detalle:

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TUMBADO INCLUYE NIVELACIÓN Y
REPOSICIÓN DE PIEZAS FALTANTES O EN MAL ESTADO

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.12904
SUBTOTAL M					0.12904
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO D2 ELECTRICISTA O INSTALADOR DE REVESTIMIENTO EN GENERAL	1.00000	4.39000	4.39000	0.28000	1.22920
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.10000	4.87000	0.48700	0.28000	0.13636
EO E2 AYUDANTE DE ALBAÑIL	1.00000	4.34000	4.34000	0.28000	1.21520
SUBTOTAL N					2.58076
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Perfileria Electrogalvanizada Para Tumbado Fibrocel	m2	0.25000	3.50000	0.87500	
Tumbado De Fibrocel	m2	0.25000	7.50000	1.87500	
Alambre Galvanizado # 16	kg	0.10000	2.13000	0.21300	
SUBTOTAL O					2.96300
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					5.67280
INDIRECTOS % 10.00 %					0.57
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					6.24280
VALOR OFERTADO					6.24

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

99

Unidad:

u

Detalle:

CAMBIO LUMINARIA REDONDA EMPOTRABLE PANEL 18W LED 100 240V LUZ
BLANCA

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.31712
SUBTOTAL M					0.31712
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO D2 ELECTRICISTA O INSTALADOR DE REVESTIMIENTO EN GENERAL	1.00000	4.39000	4.39000	0.90000	3.95100
EO E2 AYUDANTE DE ELECTRICISTA	0.50000	4.34000	2.17000	0.90000	1.95300
MAESTRO ELECTRICO	0.10000	4.87000	0.48700	0.90000	0.43830
SUBTOTAL N					6.34230
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Cinta Aislante	U	0.10000	0.80000	0.08000	
Cable Platina 2X16 Awg	m	1.00000	0.68000	0.68000	
Luminaria	u	1.00000	11.00000	11.00000	
SUBTOTAL O					11.76000
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					18.41942
INDIRECTOS % 10.00 %					1.84
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					20.25942
VALOR OFERTADO					20.26

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:100Unidad:m2

Detalle:DESMONTAJE INTREGRAL DE PLANCHA DE CUBIERTA (TIPO ETERNIT), INCLUYE DESALOJO DE MATERIAL

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.08971
ANDAMIO	1.00000	0.18000	0.18000	0.19480	0.03506
SUBTOTAL M					0.12477
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO C2 MAESTRO DE OBRA	1.00000	4.87000	4.87000	0.19480	0.94868
EO E2 PEON	1.00000	4.34000	4.34000	0.19480	0.84543
SUBTOTAL N					1.79411
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL O					0.00000
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
		TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)			1.91888
		INDIRECTOS % 10.00 %			0.19
		UTILIDAD %			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			2.10888
		VALOR OFERTADO			2.11

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

Rubro:	102	Unidad:	m2
Detalle:	PLACAS STEEL PANEL PREPINTADO e= 0,4mm INCLUYE SELLADO ENTRE PARED Y PLACAS		

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

m

CAMBIO DE CUMBREROS DE STEEL PANEL PREPINTADO e= 0,4mm

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.07994
ESCALERA TIJERA	1.00000	0.20000	0.20000	0.20500	0.04100
EQUIPO DE PROTECCION INDUSTRIAL	0.50000	0.30000	0.15000	0.20500	0.03075
SUBTOTAL M					0.15169
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.70000	4.87000	3.40900	0.20500	0.69885
EO D2 ELECTRICISTA O INSTALADOR DE REVESTIMIENTO EN GENERAL	1.00000	4.39000	4.39000	0.20500	0.89995
SUBTOTAL N					1.59880
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Pernos Autoperforantes 1 1/2"	Paquete	0.06000	3.85000	0.23100	
Caballote Prepintado	u	1.10000	6.00000	6.60000	
SUBTOTAL O					6.83100
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
		TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)			8.58149
		INDIRECTOS % 10.00 %			0.86
		UTILIDAD %			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			9.44149
		VALOR OFERTADO			9.44
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.					

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

104

Unidad:

m2

Detalle:

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TUMBADO INCLUYE NIVELACIÓN Y
REPOSICIÓN DE PIEZAS FALTANTES O EN MAL ESTADO

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.12904
SUBTOTAL M					0.12904
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO D2 ELECTRICISTA O INSTALADOR DE REVESTIMIENTO EN GENERAL	1.00000	4.39000	4.39000	0.28000	1.22920
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.10000	4.87000	0.48700	0.28000	0.13636
EO E2 AYUDANTE DE ALBAÑIL	1.00000	4.34000	4.34000	0.28000	1.21520
SUBTOTAL N					2.58076
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Perfileria Electrogalvanizada Para Tumbado Fibrocel	m2	0.25000	3.50000	0.87500	
Tumbado De Fibrocel	m2	0.25000	7.50000	1.87500	
Alambre Galvanizado # 16	kg	0.10000	2.13000	0.21300	
SUBTOTAL O					2.96300
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					5.67280
INDIRECTOS % 10.00 %					0.57
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					6.24280
VALOR OFERTADO					6.24

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

105

Unidad:

u

Detalle:

CAMBIO LUMINARIA REDONDA EMPOTRABLE PANEL 18W LED 100 240V LUZ
BLANCA

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.31712
SUBTOTAL M					0.31712
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO D2 ELECTRICISTA O INSTALADOR DE REVESTIMIENTO EN GENERAL	1.00000	4.39000	4.39000	0.90000	3.95100
EO E2 AYUDANTE DE ELECTRICISTA	0.50000	4.34000	2.17000	0.90000	1.95300
MAESTRO ELECTRICO	0.10000	4.87000	0.48700	0.90000	0.43830
SUBTOTAL N					6.34230
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Cinta Aislante	U	0.10000	0.80000	0.08000	
Cable Platina 2X16 Awg	m	1.00000	0.68000	0.68000	
Luminaria	u	1.00000	11.00000	11.00000	
SUBTOTAL O					11.76000
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					18.41942
INDIRECTOS % 10.00 %					1.84
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					20.25942
VALOR OFERTADO					20.26

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:106Unidad:m2

Detalle:DESMONTAJE INTREGRAL DE PLANCHA DE CUBIERTA (TIPO ETERNIT), INCLUYE DESALOJO DE MATERIAL

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.08971
ANDAMIO	1.00000	0.18000	0.18000	0.19480	0.03506
SUBTOTAL M					0.12477
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO C2 MAESTRO DE OBRA	1.00000	4.87000	4.87000	0.19480	0.94868
EO E2 PEON	1.00000	4.34000	4.34000	0.19480	0.84543
SUBTOTAL N					1.79411
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL O					0.00000
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
		TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)			1.91888
		INDIRECTOS % 10.00 %			0.19
		UTILIDAD %			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			2.10888
		VALOR OFERTADO			2.11

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

Unidad: m

MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA,REPINTADO ANTICORROSIVO, INCLUYE LIMPIEZA

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.02712
SOLDADORA ELECTRICA 300 A	1.00000	3.00000	3.00000	0.05840	0.17520
EQUIPO PINTURA	1.00000	1.00000	1.00000	0.05840	0.05840
SUBTOTAL M					0.26072
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO E2 PEON	1.00000	4.34000	4.34000	0.05840	0.25346
EO C3 SOLDADOR EN CONSTRUCCION	1.00000	4.46000	4.46000	0.05840	0.26046
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.10000	4.87000	0.48700	0.05840	0.02844
SUBTOTAL N					0.54236
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Pintura Anticorrosiva	GALON	0.03000	13.00000	0.39000	
Desoxidante-Fosfatizante	GALON	0.08000	15.00000	1.20000	
Thinner Comercial (Diluyente Tecni Thinner Laca)	GAL	0.01000	13.00000	0.13000	
Pintura Esmalte	GAL	0.03000	18.25000	0.54750	
Lija	HOJA	0.05000	0.59000	0.02950	
Soldadura E 6011	kg	0.03000	3.85000	0.11550	
SUBTOTAL O					2.41250
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					3.21558
INDIRECTOS % 10.00 %					0.32
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					3.53558
VALOR OFERTADO					3.5
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.					

Rubro:	108	Unidad:	m2
Detalle:	PLACAS STEEL PANEL PREPINTADO e= 0,4mm INCLUYE SELLADO ENTRE PARED Y PLACAS		

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

110

Unidad:

m2

Detalle:

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TUMBADO INCLUYE NIVELACIÓN Y
REPOSICIÓN DE PIEZAS FALTANTES O EN MAL ESTADO

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.12904
SUBTOTAL M					0.12904
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO D2 ELECTRICISTA O INSTALADOR DE REVESTIMIENTO EN GENERAL	1.00000	4.39000	4.39000	0.28000	1.22920
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.10000	4.87000	0.48700	0.28000	0.13636
EO E2 AYUDANTE DE ALBAÑIL	1.00000	4.34000	4.34000	0.28000	1.21520
SUBTOTAL N					2.58076
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Perfileria Electrogalvanizada Para Tumbado Fibrocel	m2	0.25000	3.50000	0.87500	
Tumbado De Fibrocel	m2	0.25000	7.50000	1.87500	
Alambre Galvanizado # 16	kg	0.10000	2.13000	0.21300	
SUBTOTAL O					2.96300
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					5.67280
INDIRECTOS % 10.00 %					0.57
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					6.24280
VALOR OFERTADO					6.24

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

111

Unidad:

u

Detalle:

CAMBIO LUMINARIA REDONDA EMPOTRABLE PANEL 18W LED 100 240V LUZ BLANCA

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.31712
SUBTOTAL M					0.31712
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO D2 ELECTRICISTA O INSTALADOR DE REVESTIMIENTO EN GENERAL	1.00000	4.39000	4.39000	0.90000	3.95100
EO E2 AYUDANTE DE ELECTRICISTA	0.50000	4.34000	2.17000	0.90000	1.95300
MAESTRO ELECTRICO	0.10000	4.87000	0.48700	0.90000	0.43830
SUBTOTAL N					6.34230
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Cinta Aislante	U	0.10000	0.80000	0.08000	
Cable Platina 2X16 Awg	m	1.00000	0.68000	0.68000	
Luminaria	u	1.00000	11.00000	11.00000	
SUBTOTAL O					11.76000
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					18.41942
INDIRECTOS % 10.00 %					1.84
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					20.25942
VALOR OFERTADO					20.26

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:112Unidad:m2

Detalle:DESMONTAJE INTREGRAL DE PLANCHA DE CUBIERTA (TIPO ETERNIT), INCLUYE DESALOJO DE MATERIAL

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.08971
ANDAMIO	1.00000	0.18000	0.18000	0.19480	0.03506
SUBTOTAL M					0.12477
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO C2 MAESTRO DE OBRA	1.00000	4.87000	4.87000	0.19480	0.94868
EO E2 PEON	1.00000	4.34000	4.34000	0.19480	0.84543
SUBTOTAL N					1.79411
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL O					0.00000
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					1.91888
INDIRECTOS %				10.00 %	0.19
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					2.10888
VALOR OFERTADO					2.11

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

113

Unidad: m

Detaille:

**MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA,REPINTADO ANTICORROSIVO,
INCLUYE LIMPIEZA**

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.02712
SOLDADORA ELECTRICA 300 A	1.00000	3.00000	3.00000	0.05840	0.17520
EQUIPO PINTURA	1.00000	1.00000	1.00000	0.05840	0.05840
SUBTOTAL M					0.26072
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO E2 PEON	1.00000	4.34000	4.34000	0.05840	0.25346
EO C3 SOLDADOR EN CONSTRUCCION	1.00000	4.46000	4.46000	0.05840	0.26046
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.10000	4.87000	0.48700	0.05840	0.02844
SUBTOTAL N					0.54236
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Pintura Anticorrosiva	GALON	0.03000	13.00000	0.39000	
Desoxidante-Fosfatizante	GALON	0.08000	15.00000	1.20000	
Thinner Comercial (Diluyente Tecni Thinner Laca)	GAL	0.01000	13.00000	0.13000	
Pintura Esmalte	GAL	0.03000	18.25000	0.54750	
Lija	HOJA	0.05000	0.59000	0.02950	
Soldadura E 6011	kg	0.03000	3.85000	0.11550	
SUBTOTAL O					2.41250
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					3.21558
INDIRECTOS % 10.00 %					0.32
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					3.53558
VALOR OFERTADO					3.54
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.					

Unidad: m2

PLACAS STEEL PANEL PREPINTADO e= 0,4mm INCLUYE SELLADO ENTRE PARED Y PLACAS

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

115

Unidad:

m

Detalle:

CAMBIO DE CUMBREROS DE STEEL PANEL PREPINTADO e= 0,4mm

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.07994
ESCALERA TIJERA	1.00000	0.20000	0.20000	0.20500	0.04100
EQUIPO DE PROTECCION INDUSTRIAL	0.50000	0.30000	0.15000	0.20500	0.03075
SUBTOTAL M					0.15169
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.70000	4.87000	3.40900	0.20500	0.69885
EO D2 ELECTRICISTA O INSTALADOR DE REVESTIMIENTO EN GENERAL	1.00000	4.39000	4.39000	0.20500	0.89995
SUBTOTAL N					1.59880
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Pernos Autoperforantes 1 1/2"	Paquete	0.06000	3.85000	0.23100	
Caballote Prepintado	u	1.10000	6.00000	6.60000	
SUBTOTAL O					6.83100
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
		TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)			8.58149
		INDIRECTOS % 10.00 %			0.86
		UTILIDAD %			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			9.44149
		VALOR OFERTADO			9.44
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.					

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

116

Unidad:

m2

Detalle:

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TUMBADO INCLUYE NIVELACIÓN Y
REPOSICIÓN DE PIEZAS FALTANTES O EN MAL ESTADO

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.12904
SUBTOTAL M					0.12904
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO D2 ELECTRICISTA O INSTALADOR DE REVESTIMIENTO EN GENERAL	1.00000	4.39000	4.39000	0.28000	1.22920
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.10000	4.87000	0.48700	0.28000	0.13636
EO E2 AYUDANTE DE ALBAÑIL	1.00000	4.34000	4.34000	0.28000	1.21520
SUBTOTAL N					2.58076
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Perfileria Electrogalvanizada Para Tumbado Fibrocel	m2	0.25000	3.50000	0.87500	
Tumbado De Fibrocel	m2	0.25000	7.50000	1.87500	
Alambre Galvanizado # 16	kg	0.10000	2.13000	0.21300	
SUBTOTAL O					2.96300
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					5.67280
INDIRECTOS % 10.00 %					0.57
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					6.24280
VALOR OFERTADO					6.24

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

117

Unidad:

u

Detalle:

CAMBIO LUMINARIA REDONDA EMPOTRABLE PANEL 18W LED 100 240V LUZ BLANCA

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.31712
SUBTOTAL M					0.31712
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO D2 ELECTRICISTA O INSTALADOR DE REVESTIMIENTO EN GENERAL	1.00000	4.39000	4.39000	0.90000	3.95100
EO E2 AYUDANTE DE ELECTRICISTA	0.50000	4.34000	2.17000	0.90000	1.95300
MAESTRO ELECTRICO	0.10000	4.87000	0.48700	0.90000	0.43830
SUBTOTAL N					6.34230
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Cinta Aislante	U	0.10000	0.80000	0.08000	
Cable Platina 2X16 Awg	m	1.00000	0.68000	0.68000	
Luminaria	u	1.00000	11.00000	11.00000	
SUBTOTAL O					11.76000
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					18.41942
INDIRECTOS % 10.00 %					1.84
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					20.25942
VALOR OFERTADO					20.26

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

Rubro:	118	Unidad:	m2
Detalle:	DESMONTAJE INTEGRAL DE PLANCHA DE CUBIERTA (TIPO ETERNIT), INCLUYE DESALOJO DE MATERIAL		

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.) ANDAMIO	1.00000	0.18000	0.18000	0.19480	0.08971 0.03506
SUBTOTAL M					0.12477
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO C2 MAESTRO DE OBRA	1.00000	4.87000	4.87000	0.19480	0.94868
EO E2 PEON	1.00000	4.34000	4.34000	0.19480	0.84543
SUBTOTAL N					1.79411
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL O					0.00000
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					1.91888
INDIRECTOS % 10.00 %					0.19
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					2.10888
VALOR OFERTADO					2.11

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

119

Unidad: m

Detaille:

**MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA,REPINTADO ANTICORROSIVO,
INCLUYE LIMPIEZA**

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.02712
SOLDADORA ELECTRICA 300 A	1.00000	3.00000	3.00000	0.05840	0.17520
EQUIPO PINTURA	1.00000	1.00000	1.00000	0.05840	0.05840
SUBTOTAL M					0.26072
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO E2 PEON	1.00000	4.34000	4.34000	0.05840	0.25346
EO C3 SOLDADOR EN CONSTRUCCION	1.00000	4.46000	4.46000	0.05840	0.26046
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.10000	4.87000	0.48700	0.05840	0.02844
SUBTOTAL N					0.54236
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Pintura Anticorrosiva	GALON	0.03000	13.00000	0.39000	
Desoxidante-Fosfatizante	GALON	0.08000	15.00000	1.20000	
Thinner Comercial (Diluyente Tecni Thinner Laca)	GAL	0.01000	13.00000	0.13000	
Pintura Esmalte	GAL	0.03000	18.25000	0.54750	
Lija	HOJA	0.05000	0.59000	0.02950	
Soldadura E 6011	kg	0.03000	3.85000	0.11550	
SUBTOTAL O					2.41250
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					3.21558
INDIRECTOS % 10.00 %					0.32
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					3.53558
VALOR OFERTADO					3.54
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.					

Rubro:	120	Unidad:	m2
Detalle:	PLACAS STEEL PANEL PREPINTADO e= 0,4mm INCLUYE SELLADO ENTRE PARED Y PLACAS		

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.24965
ESCALERA TIJERA	1.00000	0.20000	0.20000	0.36560	0.07312
EQUIPO DE PROTECCION INDUSTRIAL	0.50000	0.30000	0.15000	0.36560	0.05484
SUBTOTAL M					0.37761
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO D2 ALBAÑIL	1.00000	4.39000	4.39000	0.36560	1.60498
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.10000	4.87000	0.48700	0.36560	0.17805
EO D2 ELECTRICISTA O INSTALADOR DE REVESTIMIENTO EN GENERAL	2.00000	4.39000	8.78000	0.36560	3.20997
SUBTOTAL N					4.99300
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Pernos	paquete	0.05000	3.85000	0.19250	
Cubierta Steel Panel E=0.40 Mm Prepintada	m2	1.03000	7.00000	7.21000	
Silicon Transparente 300MI	U	0.20000	3.48000	0.69600	
SUBTOTAL O					8.09850
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					13.46911
INDIRECTOS % 10.00 %					1.35
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					14.81911
VALOR OFERTADO					14.82
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.					

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

121

Unidad:

m

Detalle:

CAMBIO DE CUMBREROS DE STEEL PANEL PREPINTADO e= 0,4mm

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.07994
ESCALERA TIJERA	1.00000	0.20000	0.20000	0.20500	0.04100
EQUIPO DE PROTECCION INDUSTRIAL	0.50000	0.30000	0.15000	0.20500	0.03075
SUBTOTAL M					0.15169
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.70000	4.87000	3.40900	0.20500	0.69885
EO D2 ELECTRICISTA O INSTALADOR DE REVESTIMIENTO EN GENERAL	1.00000	4.39000	4.39000	0.20500	0.89995
SUBTOTAL N					1.59880
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Pernos Autoperforantes 1 1/2"	Paquete	0.06000	3.85000	0.23100	
Caballote Prepintado	u	1.10000	6.00000	6.60000	
SUBTOTAL O					6.83100
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					8.58149
INDIRECTOS % 10.00 %					0.86
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					9.44149
VALOR OFERTADO					9.44

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

122

Unidad:

m2

Detalle:

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TUMBADO INCLUYE NIVELACIÓN Y
REPOSICIÓN DE PIEZAS FALTANTES O EN MAL ESTADO

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.12904
SUBTOTAL M					0.12904
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO D2 ELECTRICISTA O INSTALADOR DE REVESTIMIENTO EN GENERAL	1.00000	4.39000	4.39000	0.28000	1.22920
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.10000	4.87000	0.48700	0.28000	0.13636
EO E2 AYUDANTE DE ALBAÑIL	1.00000	4.34000	4.34000	0.28000	1.21520
SUBTOTAL N					2.58076
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Perfileria Electrogalvanizada Para Tumbado Fibrocel	m2	0.25000	3.50000	0.87500	
Tumbado De Fibrocel	m2	0.25000	7.50000	1.87500	
Alambre Galvanizado # 16	kg	0.10000	2.13000	0.21300	
SUBTOTAL O					2.96300
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					5.67280
INDIRECTOS % 10.00 %					0.57
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					6.24280
VALOR OFERTADO					6.24

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

123

Unidad:

u

Detalle:

CAMBIO LUMINARIA REDONDA EMPOTRABLE PANEL 18W LED 100 240V LUZ BLANCA

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.31712
SUBTOTAL M					0.31712
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO D2 ELECTRICISTA O INSTALADOR DE REVESTIMIENTO EN GENERAL	1.00000	4.39000	4.39000	0.90000	3.95100
EO E2 AYUDANTE DE ELECTRICISTA	0.50000	4.34000	2.17000	0.90000	1.95300
MAESTRO ELECTRICO	0.10000	4.87000	0.48700	0.90000	0.43830
SUBTOTAL N					6.34230
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Cinta Aislante	U	0.10000	0.80000	0.08000	
Cable Platina 2X16 Awg	m	1.00000	0.68000	0.68000	
Luminaria	u	1.00000	11.00000	11.00000	
SUBTOTAL O					11.76000
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					18.41942
INDIRECTOS % 10.00 %					1.84
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					20.25942
VALOR OFERTADO					20.26

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:124Unidad:m2

Detalle:DESMONTAJE INTREGRAL DE PLANCHA DE CUBIERTA (TIPO ETERNIT), INCLUYE DESALOJO DE MATERIAL

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.08971
ANDAMIO	1.00000	0.18000	0.18000	0.19480	0.03506
SUBTOTAL M					0.12477
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO C2 MAESTRO DE OBRA	1.00000	4.87000	4.87000	0.19480	0.94868
EO E2 PEON	1.00000	4.34000	4.34000	0.19480	0.84543
SUBTOTAL N					1.79411
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL O					0.00000
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					1.91888
INDIRECTOS %				10.00 %	0.19
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					2.10888
VALOR OFERTADO					2.11

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

125

Unidad: m

Detaille:

**MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA,REPINTADO ANTICORROSIVO,
INCLUYE LIMPIEZA**

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.02712
SOLDADORA ELECTRICA 300 A	1.00000	3.00000	3.00000	0.05840	0.17520
EQUIPO PINTURA	1.00000	1.00000	1.00000	0.05840	0.05840
SUBTOTAL M					0.26072
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO E2 PEON	1.00000	4.34000	4.34000	0.05840	0.25346
EO C3 SOLDADOR EN CONSTRUCCION	1.00000	4.46000	4.46000	0.05840	0.26046
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.10000	4.87000	0.48700	0.05840	0.02844
SUBTOTAL N					0.54236
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Pintura Anticorrosiva	GALON	0.03000	13.00000	0.39000	
Desoxidante-Fosfatizante	GALON	0.08000	15.00000	1.20000	
Thinner Comercial (Diluyente Tecni Thinner Laca)	GAL	0.01000	13.00000	0.13000	
Pintura Esmalte	GAL	0.03000	18.25000	0.54750	
Lija	HOJA	0.05000	0.59000	0.02950	
Soldadura E 6011	kg	0.03000	3.85000	0.11550	
SUBTOTAL O					2.41250
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					3.21558
INDIRECTOS % 10.00 %					0.32
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					3.53558
VALOR OFERTADO					3.54
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.					

Rubro:	126	Unidad:	m2
Detalle:	PLACAS STEEL PANEL PREPINTADO e= 0,4mm INCLUYE SELLADO ENTRE PARED Y PLACAS		

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.24965
ESCALERA TIJERA	1.00000	0.20000	0.20000	0.36560	0.07312
EQUIPO DE PROTECCION INDUSTRIAL	0.50000	0.30000	0.15000	0.36560	0.05484
SUBTOTAL M					0.37761
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO D2 ALBAÑIL	1.00000	4.39000	4.39000	0.36560	1.60498
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.10000	4.87000	0.48700	0.36560	0.17805
EO D2 ELECTRICISTA O INSTALADOR DE REVESTIMIENTO EN GENERAL	2.00000	4.39000	8.78000	0.36560	3.20997
SUBTOTAL N					4.99300
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Pernos	paquete	0.05000	3.85000	0.19250	
Cubierta Steel Panel E=0.40 Mm Prepintada	m2	1.03000	7.00000	7.21000	
Silicon Transparente 300MI	U	0.20000	3.48000	0.69600	
SUBTOTAL O					8.09850
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					13.46911
INDIRECTOS % 10.00 %					1.35
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					14.81911
VALOR OFERTADO					14.82
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.					

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

127

Unidad:

m

Detalle:

CAMBIO DE CUMBREROS DE STEEL PANEL PREPINTADO e= 0,4mm

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.07994
ESCALERA TIJERA	1.00000	0.20000	0.20000	0.20500	0.04100
EQUIPO DE PROTECCION INDUSTRIAL	0.50000	0.30000	0.15000	0.20500	0.03075
SUBTOTAL M					0.15169
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.70000	4.87000	3.40900	0.20500	0.69885
EO D2 ELECTRICISTA O INSTALADOR DE REVESTIMIENTO EN GENERAL	1.00000	4.39000	4.39000	0.20500	0.89995
SUBTOTAL N					1.59880
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Pernos Autoperforantes 1 1/2"	Paquete	0.06000	3.85000	0.23100	
Caballote Prepintado	u	1.10000	6.00000	6.60000	
SUBTOTAL O					6.83100
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					8.58149
INDIRECTOS % 10.00 %					0.86
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					9.44149
VALOR OFERTADO					9.44

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

128

Unidad:

m2

Detalle:

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TUMBADO INCLUYE NIVELACIÓN Y
REPOSICIÓN DE PIEZAS FALTANTES O EN MAL ESTADO

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.12904
SUBTOTAL M					0.12904
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO D2 ELECTRICISTA O INSTALADOR DE REVESTIMIENTO EN GENERAL	1.00000	4.39000	4.39000	0.28000	1.22920
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.10000	4.87000	0.48700	0.28000	0.13636
EO E2 AYUDANTE DE ALBAÑIL	1.00000	4.34000	4.34000	0.28000	1.21520
SUBTOTAL N					2.58076
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Perfileria Electrogalvanizada Para Tumbado Fibrocel	m2	0.25000	3.50000	0.87500	
Tumbado De Fibrocel	m2	0.25000	7.50000	1.87500	
Alambre Galvanizado # 16	kg	0.10000	2.13000	0.21300	
SUBTOTAL O					2.96300
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					5.67280
INDIRECTOS % 10.00 %					0.57
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					6.24280
VALOR OFERTADO					6.24

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

129

Unidad:

u

Detalle:

CAMBIO LUMINARIA REDONDA EMPOTRABLE PANEL 18W LED 100 240V LUZ BLANCA

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.31712
SUBTOTAL M					0.31712
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO D2 ELECTRICISTA O INSTALADOR DE REVESTIMIENTO EN GENERAL	1.00000	4.39000	4.39000	0.90000	3.95100
EO E2 AYUDANTE DE ELECTRICISTA	0.50000	4.34000	2.17000	0.90000	1.95300
MAESTRO ELECTRICO	0.10000	4.87000	0.48700	0.90000	0.43830
SUBTOTAL N					6.34230
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Cinta Aislante	U	0.10000	0.80000	0.08000	
Cable Platina 2X16 Awg	m	1.00000	0.68000	0.68000	
Luminaria	u	1.00000	11.00000	11.00000	
SUBTOTAL O					11.76000
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					18.41942
INDIRECTOS % 10.00 %					1.84
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					20.25942
VALOR OFERTADO					20.26

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:130Unidad:m2

Detalle:DESMONTAJE INTREGRAL DE PLANCHA DE CUBIERTA (TIPO ETERNIT), INCLUYE DESALOJO DE MATERIAL

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.08971
ANDAMIO	1.00000	0.18000	0.18000	0.19480	0.03506
SUBTOTAL M					0.12477
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO C2 MAESTRO DE OBRA	1.00000	4.87000	4.87000	0.19480	0.94868
EO E2 PEON	1.00000	4.34000	4.34000	0.19480	0.84543
SUBTOTAL N					1.79411
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL O					0.00000
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
		TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)			1.91888
		INDIRECTOS % 10.00 %			0.19
		UTILIDAD %			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			2.10888
		VALOR OFERTADO			2.11

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

131

Unidad: m

Detaille:

**MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA,REPINTADO ANTICORROSIVO,
INCLUYE LIMPIEZA**

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.02712
SOLDADORA ELECTRICA 300 A	1.00000	3.00000	3.00000	0.05840	0.17520
EQUIPO PINTURA	1.00000	1.00000	1.00000	0.05840	0.05840
SUBTOTAL M					0.26072
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO E2 PEON	1.00000	4.34000	4.34000	0.05840	0.25346
EO C3 SOLDADOR EN CONSTRUCCION	1.00000	4.46000	4.46000	0.05840	0.26046
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.10000	4.87000	0.48700	0.05840	0.02844
SUBTOTAL N					0.54236
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Pintura Anticorrosiva	GALON	0.03000	13.00000	0.39000	
Desoxidante-Fosfatizante	GALON	0.08000	15.00000	1.20000	
Thinner Comercial (Diluyente Tecni Thinner Laca)	GAL	0.01000	13.00000	0.13000	
Pintura Esmalte	GAL	0.03000	18.25000	0.54750	
Lija	HOJA	0.05000	0.59000	0.02950	
Soldadura E 6011	kg	0.03000	3.85000	0.11550	
SUBTOTAL O					2.41250
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					3.21558
INDIRECTOS % 10.00 %					0.32
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					3.53558
VALOR OFERTADO					3.54
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.					

Unidad: m2

PLACAS STEEL PANEL PREPINTADO e= 0,4mm INCLUYE SELLADO ENTRE PARED Y PLACAS

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.24965
ESCALERA TIJERA	1.00000	0.20000	0.20000	0.36560	0.07312
EQUIPO DE PROTECCION INDUSTRIAL	0.50000	0.30000	0.15000	0.36560	0.05484
SUBTOTAL M					0.37761
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO D2 ALBAÑIL	1.00000	4.39000	4.39000	0.36560	1.60498
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.10000	4.87000	0.48700	0.36560	0.17805
EO D2 ELECTRICISTA O INSTALADOR DE REVESTIMIENTO EN GENERAL	2.00000	4.39000	8.78000	0.36560	3.20997
SUBTOTAL N					4.99300
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Pernos	paquete	0.05000	3.85000	0.19250	
Cubierta Steel Panel E=0.40 Mm Prepintada	m2	1.03000	7.00000	7.21000	
Silicon Transparente 300MI	U	0.20000	3.48000	0.69600	
SUBTOTAL O					8.09850
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
		TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)			13.46911
		INDIRECTOS % 10.00 %			1.35
		UTILIDAD %			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			14.81911
		VALOR OFERTADO			14.82
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.					

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

133

Unidad:

m

Detalle:

CAMBIO DE CUMBREROS DE STEEL PANEL PREPINTADO e= 0,4mm

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.07994
ESCALERA TIJERA	1.00000	0.20000	0.20000	0.20500	0.04100
EQUIPO DE PROTECCION INDUSTRIAL	0.50000	0.30000	0.15000	0.20500	0.03075
SUBTOTAL M					0.15169
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.70000	4.87000	3.40900	0.20500	0.69885
EO D2 ELECTRICISTA O INSTALADOR DE REVESTIMIENTO EN GENERAL	1.00000	4.39000	4.39000	0.20500	0.89995
SUBTOTAL N					1.59880
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Pernos Autoperforantes 1 1/2"	Paquete	0.06000	3.85000	0.23100	
Caballote Prepintado	u	1.10000	6.00000	6.60000	
SUBTOTAL O					6.83100
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
		TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)			8.58149
		INDIRECTOS % 10.00 %			0.86
		UTILIDAD %			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			9.44149
		VALOR OFERTADO			9.44

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

134

Unidad:

m2

Detalle:

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TUMBADO INCLUYE NIVELACIÓN Y
REPOSICIÓN DE PIEZAS FALTANTES O EN MAL ESTADO

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.12904
SUBTOTAL M					0.12904
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO D2 ELECTRICISTA O INSTALADOR DE REVESTIMIENTO EN GENERAL	1.00000	4.39000	4.39000	0.28000	1.22920
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.10000	4.87000	0.48700	0.28000	0.13636
EO E2 AYUDANTE DE ALBAÑIL	1.00000	4.34000	4.34000	0.28000	1.21520
SUBTOTAL N					2.58076
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Perfileria Electrogalvanizada Para Tumbado Fibrocel	m2	0.25000	3.50000	0.87500	
Tumbado De Fibrocel	m2	0.25000	7.50000	1.87500	
Alambre Galvanizado # 16	kg	0.10000	2.13000	0.21300	
SUBTOTAL O					2.96300
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					5.67280
INDIRECTOS % 10.00 %					0.57
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					6.24280
VALOR OFERTADO					6.24

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

135

Unidad:

u

Detalle:

CAMBIO LUMINARIA REDONDA EMPOTRABLE PANEL 18W LED 100 240V LUZ
BLANCA

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.31712
SUBTOTAL M					0.31712
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO D2 ELECTRICISTA O INSTALADOR DE REVESTIMIENTO EN GENERAL	1.00000	4.39000	4.39000	0.90000	3.95100
EO E2 AYUDANTE DE ELECTRICISTA	0.50000	4.34000	2.17000	0.90000	1.95300
MAESTRO ELECTRICO	0.10000	4.87000	0.48700	0.90000	0.43830
SUBTOTAL N					6.34230
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Cinta Aislante	U	0.10000	0.80000	0.08000	
Cable Platina 2X16 Awg	m	1.00000	0.68000	0.68000	
Luminaria	u	1.00000	11.00000	11.00000	
SUBTOTAL O					11.76000
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					18.41942
INDIRECTOS % 10.00 %					1.84
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					20.25942
VALOR OFERTADO					20.26

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

136

Unidad: m2

Detalle:

DESMONTAJE INTEGRAL DE PLANCHA DE CUBIERTA (TIPO ETERNIT), INCLUYE DESALOJO DE MATERIAL

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.08971
ANDAMIO	1.00000	0.18000	0.18000	0.19480	0.03506
SUBTOTAL M					0.12477
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO C2 MAESTRO DE OBRA	1.00000	4.87000	4.87000	0.19480	0.94868
EO E2 PEON	1.00000	4.34000	4.34000	0.19480	0.84543
SUBTOTAL N					1.79411
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL O					0.00000
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					1.91888
INDIRECTOS % 10.00 %					0.19
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					2.10888
VALOR OFERTADO					2.11

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

Unidad: m

MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA,REPINTADO ANTICORROSIVO, INCLUYE LIMPIEZA

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.02712
SOLDADORA ELECTRICA 300 A	1.00000	3.00000	3.00000	0.05840	0.17520
EQUIPO PINTURA	1.00000	1.00000	1.00000	0.05840	0.05840
SUBTOTAL M					0.26072
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO E2 PEON	1.00000	4.34000	4.34000	0.05840	0.25346
EO C3 SOLDADOR EN CONSTRUCCION	1.00000	4.46000	4.46000	0.05840	0.26046
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.10000	4.87000	0.48700	0.05840	0.02844
SUBTOTAL N					0.54236
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Pintura Anticorrosiva	GALON	0.03000	13.00000	0.39000	
Desoxidante-Fosfatizante	GALON	0.08000	15.00000	1.20000	
Thinner Comercial (Diluyente Tecni Thinner Laca)	GAL	0.01000	13.00000	0.13000	
Pintura Esmalte	GAL	0.03000	18.25000	0.54750	
Lija	HOJA	0.05000	0.59000	0.02950	
Soldadura E 6011	kg	0.03000	3.85000	0.11550	
SUBTOTAL O					2.41250
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					3.21558
INDIRECTOS % 10.00 %					0.32
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					3.53558
VALOR OFERTADO					3.5
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.					

Rubro:	138	Unidad:	m2
Detalle:	PLACAS STEEL PANEL PREPINTADO e= 0,4mm INCLUYE SELLADO ENTRE PARED Y PLACAS		

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.24965
ESCALERA TIJERA	1.00000	0.20000	0.20000	0.36560	0.07312
EQUIPO DE PROTECCION INDUSTRIAL	0.50000	0.30000	0.15000	0.36560	0.05484
SUBTOTAL M					0.37761
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO D2 ALBAÑIL	1.00000	4.39000	4.39000	0.36560	1.60498
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.10000	4.87000	0.48700	0.36560	0.17805
EO D2 ELECTRICISTA O INSTALADOR DE REVESTIMIENTO EN GENERAL	2.00000	4.39000	8.78000	0.36560	3.20997
SUBTOTAL N					4.99300
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Pernos	paquete	0.05000	3.85000	0.19250	
Cubierta Steel Panel E=0.40 Mm Prepintada	m2	1.03000	7.00000	7.21000	
Silicon Transparente 300MI	U	0.20000	3.48000	0.69600	
SUBTOTAL O					8.09850
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					13.46911
INDIRECTOS % 10.00 %					1.35
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					14.81911
VALOR OFERTADO					14.82
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.					

m

Detalle:

CAMBIO DE CUMBREROS DE STEEL PANEL PREPINTADO e= 0,4mm

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.07994
ESCALERA TIJERA	1.00000	0.20000	0.20000	0.20500	0.04100
EQUIPO DE PROTECCION INDUSTRIAL	0.50000	0.30000	0.15000	0.20500	0.03075
SUBTOTAL M					0.15169
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.70000	4.87000	3.40900	0.20500	0.69885
EO D2 ELECTRICISTA O INSTALADOR DE REVESTIMIENTO EN GENERAL	1.00000	4.39000	4.39000	0.20500	0.89995
SUBTOTAL N					1.59880
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Pernos Autoperforantes 1 1/2"	Paquete	0.06000	3.85000	0.23100	
Caballote Prepintado	u	1.10000	6.00000	6.60000	
SUBTOTAL O					6.83100
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
		TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)			8.58149
		INDIRECTOS % 10.00 %			0.86
		UTILIDAD %			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			9.44149
		VALOR OFERTADO			9.44
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.					

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

140

Unidad:

m2

Detalle:

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TUMBADO INCLUYE NIVELACIÓN Y
REPOSICIÓN DE PIEZAS FALTANTES O EN MAL ESTADO

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.12904
SUBTOTAL M					0.12904
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO D2 ELECTRICISTA O INSTALADOR DE REVESTIMIENTO EN GENERAL	1.00000	4.39000	4.39000	0.28000	1.22920
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.10000	4.87000	0.48700	0.28000	0.13636
EO E2 AYUDANTE DE ALBAÑIL	1.00000	4.34000	4.34000	0.28000	1.21520
SUBTOTAL N					2.58076
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Perfileria Electrogalvanizada Para Tumbado Fibrocel	m2	0.25000	3.50000	0.87500	
Tumbado De Fibrocel	m2	0.25000	7.50000	1.87500	
Alambre Galvanizado # 16	kg	0.10000	2.13000	0.21300	
SUBTOTAL O					2.96300
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					5.67280
INDIRECTOS % 10.00 %					0.57
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					6.24280
VALOR OFERTADO					6.24

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

141

Unidad:

u

Detalle:

CAMBIO LUMINARIA REDONDA EMPOTRABLE PANEL 18W LED 100 240V LUZ
BLANCA

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.31712
SUBTOTAL M					0.31712
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO D2 ELECTRICISTA O INSTALADOR DE REVESTIMIENTO EN GENERAL	1.00000	4.39000	4.39000	0.90000	3.95100
EO E2 AYUDANTE DE ELECTRICISTA	0.50000	4.34000	2.17000	0.90000	1.95300
MAESTRO ELECTRICO	0.10000	4.87000	0.48700	0.90000	0.43830
SUBTOTAL N					6.34230
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Cinta Aislante	U	0.10000	0.80000	0.08000	
Cable Platina 2X16 Awg	m	1.00000	0.68000	0.68000	
Luminaria	u	1.00000	11.00000	11.00000	
SUBTOTAL O					11.76000
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					18.41942
INDIRECTOS % 10.00 %					1.84
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					20.25942
VALOR OFERTADO					20.26

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:142Unidad:m2

Detalle:DESMONTAJE INTREGRAL DE PLANCHA DE CUBIERTA (TIPO ETERNIT), INCLUYE DESALOJO DE MATERIAL

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.08971
ANDAMIO	1.00000	0.18000	0.18000	0.19480	0.03506
SUBTOTAL M					0.12477
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO C2 MAESTRO DE OBRA	1.00000	4.87000	4.87000	0.19480	0.94868
EO E2 PEON	1.00000	4.34000	4.34000	0.19480	0.84543
SUBTOTAL N					1.79411
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL O					0.00000
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
		TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)			1.91888
		INDIRECTOS % 10.00 %			0.19
		UTILIDAD %			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			2.10888
		VALOR OFERTADO			2.11

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

143

Unidad: m

Detaille:

**MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA,REPINTADO ANTICORROSIVO,
INCLUYE LIMPIEZA**

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.02712
SOLDADORA ELECTRICA 300 A	1.00000	3.00000	3.00000	0.05840	0.17520
EQUIPO PINTURA	1.00000	1.00000	1.00000	0.05840	0.05840
SUBTOTAL M					0.26072
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO E2 PEON	1.00000	4.34000	4.34000	0.05840	0.25346
EO C3 SOLDADOR EN CONSTRUCCION	1.00000	4.46000	4.46000	0.05840	0.26046
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.10000	4.87000	0.48700	0.05840	0.02844
SUBTOTAL N					0.54236
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Pintura Anticorrosiva	GALON	0.03000	13.00000	0.39000	
Desoxidante-Fosfatizante	GALON	0.08000	15.00000	1.20000	
Thinner Comercial (Diluyente Tecni Thinner Laca)	GAL	0.01000	13.00000	0.13000	
Pintura Esmalte	GAL	0.03000	18.25000	0.54750	
Lija	HOJA	0.05000	0.59000	0.02950	
Soldadura E 6011	kg	0.03000	3.85000	0.11550	
SUBTOTAL O					2.41250
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					3.21558
INDIRECTOS % 10.00 %					0.32
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					3.53558
VALOR OFERTADO					3.54
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.					

Unidad: m2

PLACAS STEEL PANEL PREPINTADO e= 0,4mm INCLUYE SELLADO ENTRE PARED Y PLACAS

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

Rubro:	145	Unidad:	m
Detalle:	CAMBIO DE CUMBREROS DE STEEL PANEL PREPINTADO e= 0,4mm		

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

146

Unidad:

m2

Detalle:

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TUMBADO INCLUYE NIVELACIÓN Y
REPOSICIÓN DE PIEZAS FALTANTES O EN MAL ESTADO

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.12904
SUBTOTAL M					0.12904
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO D2 ELECTRICISTA O INSTALADOR DE REVESTIMIENTO EN GENERAL	1.00000	4.39000	4.39000	0.28000	1.22920
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.10000	4.87000	0.48700	0.28000	0.13636
EO E2 AYUDANTE DE ALBAÑIL	1.00000	4.34000	4.34000	0.28000	1.21520
SUBTOTAL N					2.58076
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Perfileria Electrogalvanizada Para Tumbado Fibrocel	m2	0.25000	3.50000	0.87500	
Tumbado De Fibrocel	m2	0.25000	7.50000	1.87500	
Alambre Galvanizado # 16	kg	0.10000	2.13000	0.21300	
SUBTOTAL O					2.96300
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					5.67280
INDIRECTOS % 10.00 %					0.57
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					6.24280
VALOR OFERTADO					6.24

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

147

Unidad:

u

Detalle:

CAMBIO LUMINARIA REDONDA EMPOTRABLE PANEL 18W LED 100 240V LUZ BLANCA

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.31712
SUBTOTAL M					0.31712
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO D2 ELECTRICISTA O INSTALADOR DE REVESTIMIENTO EN GENERAL	1.00000	4.39000	4.39000	0.90000	3.95100
EO E2 AYUDANTE DE ELECTRICISTA	0.50000	4.34000	2.17000	0.90000	1.95300
MAESTRO ELECTRICO	0.10000	4.87000	0.48700	0.90000	0.43830
SUBTOTAL N					6.34230
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Cinta Aislante	U	0.10000	0.80000	0.08000	
Cable Platina 2X16 Awg	m	1.00000	0.68000	0.68000	
Luminaria	u	1.00000	11.00000	11.00000	
SUBTOTAL O					11.76000
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					18.41942
INDIRECTOS % 10.00 %					1.84
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					20.25942
VALOR OFERTADO					20.26

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

148

Unidad:

m2

Detalle:

PINTURA EXTERIOR LATEX VINILO ACRILICO INCLUYE EMPASTADO Y ANDAMIOS

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.08310
ANDAMIO	1.00000	0.18000	0.18000	0.12260	0.02207
SUBTOTAL M					0.10517
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO E2 PEON	2.00000	4.34000	8.68000	0.12260	1.06417
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.10000	4.87000	0.48700	0.12260	0.05971
EO D2 PINTOR	1.00000	4.39000	4.39000	0.12260	0.53821
SUBTOTAL N					1.66209
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Pintura Vinil-Acrilica Interior Y Exterior	Gal	0.08000	18.00000	1.44000	
Lija	HOJA	0.06000	0.59000	0.03540	
Empaste 22Kg + Resina	KG	1.50000	0.75000	1.12500	
SUBTOTAL O					2.60040
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					4.36766
INDIRECTOS %				10.00 %	0.44
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					4.80766
VALOR OFERTADO					4.81

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:149Unidad:m2

Detalle:LIMPIEZA E HIDRO LAVADO DE LOSA Y PUNTOS DE DESAGÜEY BAJANTES DE AGUA LLUVIA

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.01535
SUBTOTAL M					0.01535
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO E2 PEON	1.00000	4.34000	4.34000	0.03330	0.14452
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.10000	4.87000	0.48700	0.03330	0.01622
EO D2 ALBAÑIL	1.00000	4.39000	4.39000	0.03330	0.14619
SUBTOTAL N					0.30693
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Agua	M3	0.00100	1.40000	0.00140	
Desengrasante Industrial	lt	0.00100	10.00000	0.01000	
SUBTOTAL O					0.01140
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					0.33368
INDIRECTOS %				10.00 %	0.03
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					0.36368
VALOR OFERTADO					0.36

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

150

Unidad: m2

Detalle:

RESANES DE FISURAS Y ANTEPECHO

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.34817
SUBTOTAL M					0.34817
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO E2 PEON	1.00000	4.34000	4.34000	0.75550	3.27887
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.10000	4.87000	0.48700	0.75550	0.36793
EO D2 ALBAÑIL	1.00000	4.39000	4.39000	0.75550	3.31665
SUBTOTAL N					6.96345
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Agua	M3	0.00000	1.40000	0.00000	
Arena	M3	0.01000	13.75000	0.13750	
Cemento Portland Tipo I (50 Kg)	Saco	0.05000	8.00000	0.40000	
Clavos	KG	0.01000	2.82000	0.02820	
Bloque De Arena Cemento PI-7	u	0.15000	0.33000	0.04950	
Tabla Semidura	u	0.08000	4.00000	0.32000	
Cuarton	u	0.02000	2.90000	0.05800	
SUBTOTAL O					0.99320
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					8.30482
INDIRECTOS % 10.00 %					0.83
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					9.13482
VALOR OFERTADO					9.13

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

151

Unidad: m2

Detalle:

IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE CUBIERTA CON MEMBRANA ASFÁLTICA GRANULADA IMPERPOL

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.13255
KIT DE EQUIPO PRIMARIO	1.00000	0.18000	0.18000	0.28000	0.05040
SOPLETE	1.00000	0.26000	0.26000	0.28000	0.07280
SUBTOTAL M					0.25575
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO E2 PEON	1.00000	4.34000	4.34000	0.28000	1.21520
TECNICO OBRAS CIVILES	1.00000	4.64000	4.64000	0.28000	1.29920
EO B3 INSPECTOR DE OBRA	0.10000	4.88000	0.48800	0.28000	0.13664
SUBTOTAL N					2.65104
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Pega Asfáltica	u	0.05000	7.66000	0.38300	
Membrana Asfáltica (Tipo Imperglass 3000)	m2	1.10000	6.00000	6.60000	
SUBTOTAL O					6.98300
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					9.88979
INDIRECTOS % 10.00 %					0.99
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					10.87979
VALOR OFERTADO					10.8
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.					

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

152

Unidad:

m

Detalle:

ALERO METÁLICO DE TOOL GALVANIZADO 1/32 DE 30 CM DE ANCHO PARA FILOS DE CUBIERTA

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.21395
SUBTOTAL M					0.21395
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO D2 ALBANIL	0.40000	4.39000	1.75600	0.65000	1.14140
EO E2 PEON	1.00000	4.34000	4.34000	0.65000	2.82100
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.10000	4.87000	0.48700	0.65000	0.31655
SUBTOTAL N					4.27895
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Pintura Anticorrosiva	GALON	0.01000	13.00000	0.13000	
Plancha Galvanizada 1/32" 0.7Mm 1.22X2.44	u	0.10000	20.94000	2.09400	
Taco Fisher Con Tornillo	U	4.00000	0.08000	0.32000	
Silicon Transparente 300MI	U	0.06400	3.48000	0.22272	
SUBTOTAL O					2.76672
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					7.25962
INDIRECTOS %				10.00 %	0.73
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					7.98962
VALOR OFERTADO					7.99

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

153

Unidad:

L

Detalle:

MANTENIMIENTO DE BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS Y CAMBIO DE REJILLA DE CÚPULA DE ALUMINIO

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.) HIDROLAVADORA	0.45000	3.00000	1.35000	0.70000	0.24577 0.94500
SUBTOTAL M					1.19077
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO E2 PEON	1.00000	4.34000	4.34000	0.70000	3.03800
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.10000	4.87000	0.48700	0.70000	0.34090
EO D2 PLOMERO	0.50000	4.39000	2.19500	0.70000	1.53650
SUBTOTAL N					4.91540
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Rejilla Cupula D=110Mm	u	1.00000	18.58000	18.58000	
Silicon Transparente 300MI	U	0.10000	3.48000	0.34800	
SUBTOTAL O					18.92800
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					25.03417
INDIRECTOS % 10.00 %					2.50
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					27.53417
VALOR OFERTADO					27.53
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.					

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

154

Unidad: m2

Detalle:

MANTENIMIENTO DE LOSA CUBIERTA CON MEMBRANA ASFÁLTICA GRANULADA IMPERPOL

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.06793
KIT DE EQUIPO PRIMARIO	1.00000	0.18000	0.18000	0.14350	0.02583
SOPLETE	1.00000	0.26000	0.26000	0.14350	0.03731
SUBTOTAL M					0.13107
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO E2 PEON	1.00000	4.34000	4.34000	0.14350	0.62279
TECNICO OBRAS CIVILES	1.00000	4.64000	4.64000	0.14350	0.66584
EO B3 INSPECTOR DE OBRA	0.10000	4.88000	0.48800	0.14350	0.07003
SUBTOTAL N					1.35866
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Pega Asfáltica	u	0.05000	7.66000	0.38300	
Membrana Asfáltica (Tipo Imperglass 3000)	m2	1.10000	6.00000	6.60000	
SUBTOTAL O					6.98300
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					8.47273
INDIRECTOS % 10.00 %					0.85
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					9.32273
VALOR OFERTADO					9.32
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.					

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

155

Unidad:

m2

Detalle:

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CISTERNA, INCLUYE RESANESCON MORTERO PARA REPARACIONES E IMPERMEABILIZANTE (MUROS, LOSA Y FONDO)

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.29825
HIDROLAVADORA	1.00000	3.00000	3.00000	0.44000	1.32000
BOMBA SUMERGIBLE 1 HP	1.00000	1.95000	1.95000	0.44000	0.85800
SUBTOTAL M					2.47625
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO E2 PEON	2.00000	4.34000	8.68000	0.44000	3.81920
EO D2 PLOMERO	1.00000	4.39000	4.39000	0.44000	1.93160
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.10000	4.87000	0.48700	0.44000	0.21428
SUBTOTAL N					5.96508
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Hipoclorito De Sodio Al 5Porciento	lt	0.07000	1.20000	0.08400	
Agua	M3	0.00000	1.40000	0.00000	
Mortero Para Reparaciones Estructurales Ce Concreto	u	1.00000	1.75000	1.75000	
Aditivo Impermeabilizante Para Mortero	kg	0.10000	11.14000	1.11400	
Porcelana	kg	0.15000	2.00000	0.30000	
SUBTOTAL O					3.24800
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					11.68933
INDIRECTOS % 10.00 %					1.17
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					12.85933
VALOR OFERTADO					12.8
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.					

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

156

Unidad:

u

Detalle:

CAMBIO DE TAPA METÁLICA DE CISTERNA EN MEDIDAS DE 0,60X0,70, PROVISTA DE DOS DUCTO DE VENTILACIÓN, INC RESANES PERIMETRALES CON MORTERO

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					1.20731
SOLDADORA ELECTRICA 300 A	1.00000	3.00000	3.00000	2.60000	7.80000
SUBTOTAL M					9.00731
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO E2 PEON	1.00000	4.34000	4.34000	2.60000	11.28400
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.10000	4.87000	0.48700	2.60000	1.26620
EO C3 SOLDADOR EN CONSTRUCCION	1.00000	4.46000	4.46000	2.60000	11.59600
SUBTOTAL N					24.14620
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Pintura Anticorrosiva	GALON	0.20000	13.00000	2.60000	
Soldadura E 6011	kg	1.00000	3.85000	3.85000	
Pintura Esmalte	GAL	0.20000	18.25000	3.65000	
Thinner Comercial (Diluyente Tecni Thinner Laca)	GAL	0.50000	13.00000	6.50000	
Candado Para Interperie 48Mm	u	1.00000	5.20000	5.20000	
Plancha De Acero	u	0.18000	135.00000	24.30000	
Angulo 50X50X3Mm	u	0.65000	17.75000	11.53750	
Bisagra 12 Mm	par	1.00000	4.20000	4.20000	
SUBTOTAL O					61.83750
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					94.99101
INDIRECTOS %				10.00 %	9.50
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					104.49101
VALOR OFERTADO					104.49

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

157

Unidad:

u

Detalle:

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TANQUE PRESIÓN GALV 120gls ENTRADA/SALIDA 2",
ALTURA MAXIMA 1,9 M, INCL. BASE

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.55302
SUBTOTAL M					0.55302
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO E2 PEON	1.00000	4.34000	4.34000	1.20000	5.20800
EO D2 PLOMERO	1.00000	4.39000	4.39000	1.20000	5.26800
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.10000	4.87000	0.48700	1.20000	0.58440
SUBTOTAL N					11.06040
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Tanque Presion Galvanizado 120	u	1.00000	335.00000	335.00000	
SUBTOTAL O					335.00000
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					346.61342
INDIRECTOS %				10.00 %	34.66
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					381.27342
VALOR OFERTADO					381.27

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

158

Unidad:

u

Detalle:

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BOMBA DE 3 HP CENTRIFUGA 220 V 3"X2", CON ACOMPLAMIENTO A TANQUE DE PRESIÓN Y CISTERNA, INCL ANCLAJE Y BASE

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					3.85222
SUBTOTAL M					3.85222
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO E2 PEON	3.00000	4.34000	13.02000	2.88880	37.61218
EO D2 PLOMERO	2.00000	4.39000	8.78000	2.88880	25.36366
EO C2 MAESTRO DE OBRA	1.00000	4.87000	4.87000	2.88880	14.06846
SUBTOTAL N					77.04430
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Switch Presion 30 70 Automatico	u	1.00000	10.00000	10.00000	
Valvula Reguladora De Aire Para Sistema Hidroneumatico	u	1.00000	16.50000	16.50000	
Pasta Para Pegar Juntas De Tubo 11 Onz	u	1.00000	4.40000	4.40000	
Teflon	U	7.00000	0.55000	3.85000	
Union Universal 2"	u	3.00000	10.00000	30.00000	
Bomba Agua Centrifuga Alta Presion 3Hp, 220V Maximo Caudal 75 Gpm	U	1.00000	650.00000	650.00000	
Valvula Check 2"	u	1.00000	98.00000	98.00000	
Valvula Pie 2" C/C Plast	u	1.00000	73.00000	73.00000	
Tubo Roscable Pvc D=2" 200 Psi	u	1.30000	48.43000	62.95900	
SUBTOTAL O					948.70900
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					1,029.60552
INDIRECTOS % 10.00 %					102.96
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					1,132.56552
VALOR OFERTADO					1,132.57

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

159

Unidad:

u

Detalle:

CAMBIO DE VÁLVULA FLOTADOR DE1"

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.46085
SUBTOTAL M					0.46085
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO E2 PEON	1.00000	4.34000	4.34000	1.00000	4.34000
EO D2 PLOMERO	1.00000	4.39000	4.39000	1.00000	4.39000
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.10000	4.87000	0.48700	1.00000	0.48700
SUBTOTAL N					9.21700
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Valvula De Bronce Flotador D=1" De Cobre	u	1.00000	66.00000	66.00000	
Teflon	U	0.01000	0.55000	0.00550	
SUBTOTAL O					66.00550
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					75.68335
INDIRECTOS %				10.00 %	7.57
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					83.25335
VALOR OFERTADO					83.25

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

160

Unidad:

u

Detalle:

MANTENIMIENTO DE TABLERO DE CONTROL, REPROGRAMACIÓN DE PLC,
CONEXIÓN DE BOMBAS Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					4.24988
SUBTOTAL M					4.24988
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO D2 ELECTRICISTA O INSTALADOR DE REVESTIMIENTO EN GENERAL	1.00000	4.39000	4.39000	3.50000	15.36500
EO E2 AYUDANTE DE ELECTRICISTA	2.00000	4.34000	8.68000	3.50000	30.38000
EO D2 PLOMERO	1.00000	4.39000	4.39000	3.50000	15.36500
EO D2 TECNICO ELECTROMECHANICO DE CONSTRUCCION	1.00000	4.39000	4.39000	3.50000	15.36500
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.50000	4.87000	2.43500	3.50000	8.52250
SUBTOTAL N					84.99750
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Material Menudo: Cables, Terminales, Amarras, Pernos, Identificacion	u	1.00000	6.90000	6.90000	
Limpiador De Contactos Electrico 550 MI	u	0.50000	3.80000	1.90000	
SUBTOTAL O					8.80000
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					98.04738
INDIRECTOS %				10.00 %	9.80
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					107.84738
VALOR OFERTADO					107.85

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

161

Unidad:

1

Detalle:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS CENTRIFUGA DE 15 HP DEL SISTEMA IMPULSOR DE AGUA POTABLE DEL TANQUE ELEVADO

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					5.88150
EXTRACTOR DE RODAMIENTOS	0.50000	1.00000	0.50000	9.00000	4.50000
MEGGER	0.15000	10.00000	1.50000	9.00000	13.50000
SUBTOTAL M					23.88150
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO E2 AYUDANTE DE ELECTRICISTA	2.00000	4.34000	8.68000	9.00000	78.12000
EO D2 TECNICO ELECTROMECHANICO DE CONSTRUCCION	1.00000	4.39000	4.39000	9.00000	39.51000
SUBTOTAL N					117.63000
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Alineacion Bomba Motor	u	1.00000	285.00000	285.00000	
Desmontaje Del Conjunto Bomba-Motor; Toma De Lectura Inicial De Resistencia De Aislamiento De Los Bobinados Mediante MegóHmetro (Antes De Intervención); Lavado De Bobinados Con Electrosolvente DieléCtrico; Secado TéCnico; Barnizado Con Barniz DieléCtrico	u	1.00000	450.00000	450.00000	
SUBTOTAL O					735.00000
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					876.51150
INDIRECTOS % 10.00 %					87.65
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					964.16150
VALOR OFERTADO					964.16

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

162

Unidad: u

Detalle:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TABLERO DE CONTROL DE BOMBAS TRIFÁSICAS, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTORES, GUARDAMOTORES, RELÉS TÉRMICOS, BOTONERAS ON/OFF, TERMINALES ELÉCTRICOS, SEÑALÉTICA DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA GENERAL DEL ENTORNO, CABLEADO DE CONTROL DESORDENADO

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					5.58700
SUBTOTAL M					5.58700
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO D2 ELECTRICISTA O INSTALADOR DE REVESTIMIENTO EN GENERAL	1.00000	4.39000	4.39000	10.00000	43.90000
EO E2 AYUDANTE DE ELECTRICISTA	1.00000	4.34000	4.34000	10.00000	43.40000
EO B3 SUPERVISOR ELECTRICO GENERAL / SUPERVISOR SANITARIO GENERAL	0.10000	4.88000	0.48800	10.00000	4.88000
EO B1 INGENIERO ELECTRICO	0.40000	4.89000	1.95600	10.00000	19.56000
SUBTOTAL N					111.74000
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Guardamotor Trifasico 37-50 A	u	3.00000	73.00000	219.00000	
Contactador Trifasico 50 A Bob 220 V	u	3.00000	72.00000	216.00000	
Rele Termico Trifasico 50 A	u	3.00000	41.00000	123.00000	
Material Varios (Cables, Terminales, Cinta, Amarras)	u	1.00000	20.00000	20.00000	
Botoneras On/Off (Arranque-Paro)	u	1.00000	9.00000	9.00000	
Luz Piloto Verde 110 220V	u	3.00000	2.00000	6.00000	
SUBTOTAL O					593.00000
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					710.32700
INDIRECTOS %				10.00 %	71.03
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					781.35700
VALOR OFERTADO					781.36

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

163

Unidad: m2

Detalle:

LIMPIEZA Y DESBROCE (MANUAL) DEL TERRENO (MANUAL) ÁREA DEL PERIMETRO DE CUARTO DE BOMBAS Y APLICACIÓN DE HIRBICIDA

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.02896
BOMBA FUMIGADORA MANUAL 20 LT	1.00000	0.20000	0.20000	0.06000	0.01200
SUBTOTAL M					0.04096
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO E2 PEON	2.00000	4.34000	8.68000	0.06000	0.52080
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.20000	4.87000	0.97400	0.06000	0.05844
SUBTOTAL N					0.57924
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Herbicida	lt	0.02000	5.00000	0.10000	
SUBTOTAL O					0.10000
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					0.72020
INDIRECTOS % 10.00 %					0.07
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					0.79020
VALOR OFERTADO					0.79
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.					

Unidad: Kq

CAMBIO DE ÁNGULOS INTERIORES CON ESTRUCTURA METÁLICA EN TANQUE EN MAL ESTADO

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

166

Unidad:

m2

Detalle:

SAMBLASTING CON GRANALLA METÁLICA DE PAREDES Y ESTRCTURA INTERIORES

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.14205
Maquina de chorro humedo tanque 100 lt	1.00000	9.00000	9.00000	0.31550	2.83950
SUBTOTAL M					2.98155
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO E2 PEON	1.00000	4.34000	4.34000	0.31550	1.36927
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.50000	4.87000	2.43500	0.31550	0.76824
EO C3 SOLDADOR EN CONSTRUCCION	0.50000	4.46000	2.23000	0.31550	0.70357
SUBTOTAL N					2.84108
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Granalla Mineral	Saco	0.09000	89.00000	8.01000	
SUBTOTAL O					8.01000
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					13.83263
INDIRECTOS %				10.00 %	1.38
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					15.21263
VALOR OFERTADO					15.21

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

167

Unidad: m

Detalle:

PINTURA EPÓXICA GRADO ALIMENTICIO (2 MANOS E=300MICRAS) ESTRUCTURAS DE ÁNGULOS INTERIOR DEL TANQUE

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.16132
ANDAMIO	2.00000	0.18000	0.36000	0.35000	0.12600
VENTILADOR-EXTRACTOR PORTATIL	0.50000	3.00000	1.50000	0.35000	0.52500
SUBTOTAL M					0.81232
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO E2 PEON	1.00000	4.34000	4.34000	0.35000	1.51900
EO D2 PINTOR	1.00000	4.39000	4.39000	0.35000	1.53650
EO B3 INSPECTOR DE OBRA	0.10000	4.88000	0.48800	0.35000	0.17080
SUBTOTAL N					3.22630
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Pintura Epoxica Grado Alimenticio	kg	0.18000	25.00000	4.50000	
Lija	HOJA	0.10000	0.59000	0.05900	
SUBTOTAL O					4.55900
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					8.59762
INDIRECTOS %				10.00 %	0.86
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					9.45762
VALOR OFERTADO					9.46

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

168

Unidad: m2

Detalle:

PINTURA EPÓXICA GRADO ALIMENTICIO (2 MANOS E=300MICRAS)PAREDES INTERIORES

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.27116
ANDAMIO	2.00000	0.18000	0.36000	0.40000	0.14400
VENTILADOR-EXTRACTOR PORTATIL	1.00000	3.00000	3.00000	0.40000	1.20000
SUBTOTAL M					1.61516
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO E2 PEON	2.00000	4.34000	8.68000	0.40000	3.47200
EO D2 PINTOR	1.00000	4.39000	4.39000	0.40000	1.75600
EO B3 INSPECTOR DE OBRA	0.10000	4.88000	0.48800	0.40000	0.19520
SUBTOTAL N					5.42320
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Pintura Epoxica Grado Alimenticio	kg	0.50000	25.00000	12.50000	
Lija	HOJA	0.20000	0.59000	0.11800	
SUBTOTAL O					12.61800
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
		TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)			19.65636
		INDIRECTOS % 10.00 %			1.97
		UTILIDAD %			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			21.62636
		VALOR OFERTADO			21.63

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

169

Unidad: m

Detalle:

CAMBIO DE TUBERÍA PVCd=110 mm 0.80 Mpa U/Z + PRUEBA PARA DESCARGA AAPP DEL TANQUE ELEVADO, INC CAMBIO DE SOPORTE METÁLICO Y SEÑALÉTICA DE FLUJO

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.02034
EQUIPO PRUEBA TUBERIA	1.00000	1.00000	1.00000	0.03000	0.03000
SUBTOTAL M					0.05034
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO E2 AYUDANTE DE PLOMERO	2.00000	4.34000	8.68000	0.03000	0.26040
EO D2 PLOMERO	1.00000	4.39000	4.39000	0.03000	0.13170
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.10000	4.87000	0.48700	0.03000	0.01461
SUBTOTAL N					0.40671
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Tuberia Pvc D=110Mm 0.80 Mpa U/Z	m	1.00000	7.84000	7.84000	
Lubricante	lt	0.06000	0.50000	0.03000	
Agua	M3	0.02000	1.40000	0.02800	
Union De Reparacion Corrediza 110Mm	u	0.04200	35.00000	1.47000	
Soporte De Platina Metalica	u	0.25000	4.60000	1.15000	
Pintura Esmalte Al Agua	gln	0.01000	28.50000	0.28500	
Union Gibault 110Mm	u	0.04000	29.00000	1.16000	
SUBTOTAL O					11.96300
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					12.42005
INDIRECTOS %				10.00 %	1.24
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					13.66005
VALOR OFERTADO					13.66

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

170

Unidad: m2

Detalle:

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CISTERNA, INCLUYE RESANESCON MORTERO PARA REPARACIONES E IMPERMEABILIZANTE DE MUROS. LOSA Y FONDO

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.29825
HIDROLAVADORA	1.00000	3.00000	3.00000	0.44000	1.32000
BOMBA SUMERGIBLE 1 HP	1.00000	1.95000	1.95000	0.44000	0.85800
SUBTOTAL M					2.47625
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO E2 PEÓN	2.00000	4.34000	8.68000	0.44000	3.81920
EO D2 PLOMERO	1.00000	4.39000	4.39000	0.44000	1.93160
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.10000	4.87000	0.48700	0.44000	0.21428
SUBTOTAL N					5.96508
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Hipoclorito De Sodio Al 5Porciento	lt	0.07000	1.20000	0.08400	
Agua	M3	0.00000	1.40000	0.00000	
Mortero Para Reparaciones Estructurales Ce Concreto	u	1.00000	1.75000	1.75000	
Aditivo Impermeabilizante Para Mortero	kg	0.10000	11.14000	1.11400	
Porcelana	kg	0.15000	2.00000	0.30000	
SUBTOTAL O					3.24800
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
		TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)			11.68933
		INDIRECTOS % 10.00 %			1.17
		UTILIDAD %			
		COSTO TOTAL DEL RUBRO			12.85933
		VALOR OFERTADO			12.86
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.					

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

171

Unidad:

u

Detalle:

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TANQUE PRESIÓN GALV 80gls, INCL. BASE

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					1.49352
SUBTOTAL M					1.49352
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO E2 PEON	3.00000	4.34000	13.02000	1.12000	14.58240
EO D2 PLOMERO	2.00000	4.39000	8.78000	1.12000	9.83360
EO C2 MAESTRO DE OBRA	1.00000	4.87000	4.87000	1.12000	5.45440
SUBTOTAL N					29.87040
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Tanque A Presion Galvanizado 80 Gln	u	1.00000	162.00000	162.00000	
SUBTOTAL O					162.00000
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					193.36392
INDIRECTOS %				10.00 %	19.34
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					212.70392
VALOR OFERTADO					212.70

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

172

Unidad: u

Detalle:

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BOMBA DE 1 HP CENTRIFUGA 220 V, INCL.
ACOMPLAMIENTO A TANQUE DE PRESIÓN, CONEXIÓN ELECTRICA Y SUCCIÓN DE
CISTERNA, INCL ANCLAJE Y BASE

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					3.22535
SUBTOTAL M					3.22535
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO E2 PEON	2.00000	4.34000	8.68000	2.88880	25.07478
EO D2 PLOMERO	2.00000	4.39000	8.78000	2.88880	25.36366
EO C2 MAESTRO DE OBRA	1.00000	4.87000	4.87000	2.88880	14.06846
SUBTOTAL N					64.50690
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Switch Presion 30 70 Automatico	u	1.00000	10.00000	10.00000	
Valvula Reguladora De Aire Para Sistema Hidroneumatico	u	1.00000	16.50000	16.50000	
Pasta Para Pegar Juntas De Tubo 11 Onz	u	0.75000	4.40000	3.30000	
Teflon	U	4.00000	0.55000	2.20000	
Bomba Centrifuga 1 Hp 220V 1T 1F 1"X1"Alta Presion	u	1.00000	250.00000	250.00000	
Valvula Check D=1"	u	1.00000	36.00000	36.00000	
Tubo Roscable Pvc D=1" 320 Psi X6Mts	u	1.00000	24.50000	24.50000	
Valvula De Pie De 1" Con Canastilla Plastica	u	1.00000	20.75000	20.75000	
Union Universal Pvc Roscable 1"	u	1.00000	4.95000	4.95000	
Codo 90Pvc Roscable D=1"	u	2.00000	2.73000	5.46000	
SUBTOTAL O					373.66000
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					441.39225
INDIRECTOS % 10.00 %					44.14
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					485.53225
VALOR OFERTADO					485.53

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:173Unidad:u

Detalle:SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA FLOTADOR DE1"

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.46085
SUBTOTAL M					0.46085
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO E2 PEON	1.00000	4.34000	4.34000	1.00000	4.34000
EO D2 PLOMERO	1.00000	4.39000	4.39000	1.00000	4.39000
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.10000	4.87000	0.48700	1.00000	0.48700
SUBTOTAL N					9.21700
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Valvula De Bronce Flotador D=1" De Cobre	u	1.00000	66.00000	66.00000	
Teflon	U	0.10000	0.55000	0.05500	
SUBTOTAL O					66.05500
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					75.73285
INDIRECTOS %				10.00 %	7.57
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					83.30285
VALOR OFERTADO					83.30

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

174

Unidad:

u

Detalle:

ACOMETIDA DE AGUA POTABLE 1" INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO, CAJA DE VÁLVULA, VÁLVULA 1", COLLARÍN, CONEXIÓN A RED PRINCIPAL

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					4.70673
SUBTOTAL M					4.70673
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO E2 PEON	6.00000	4.34000	26.04000	2.66670	69.44087
EO D2 PLOMERO	1.00000	4.39000	4.39000	2.66670	11.70681
EO C2 MAESTRO DE OBRA	1.00000	4.87000	4.87000	2.66670	12.98683
SUBTOTAL N					94.13451
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Tubo Roscable Pvc D=1" 320 Psi X6Mts	u	3.33000	24.50000	81.58500	
Union Universal Pvc 1" Roscable	u	2.00000	4.33000	8.66000	
Codo 90Pvc Roscable D=1"	u	2.00000	2.73000	5.46000	
Teflon	U	3.00000	0.55000	1.65000	
Pasta Para Pegar Juntas De Tubo 11 Onz	u	0.75000	4.40000	3.30000	
Collarin Pe 63Mmx1"	u	1.00000	4.50000	4.50000	
Union 1"	u	4.00000	1.30000	5.20000	
Arena	M3	2.50000	13.75000	34.37500	
Material Mejoramiento	m3	1.15000	8.50000	9.77500	
SUBTOTAL O					154.50500
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					253.34624
INDIRECTOS %				10.00 %	25.33
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					278.67624
VALOR OFERTADO					278.68

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

175

Unidad: m3

Detalle:

LIMPIEZA DE SEDIMENTOS EN POZO EXISTENTE (LODO).

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.17847
HIDROCLEANER 6M3 (INCLUYE OPERADOR)	1.00000	60.00000	60.00000	0.20000	12.00000
SUBTOTAL M					12.17847
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO E2 PEON	4.00000	4.34000	17.36000	0.20000	3.47200
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.10000	4.87000	0.48700	0.20000	0.09740
SUBTOTAL N					3.56940
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL O					0.00000
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					15.74787
INDIRECTOS % 10.00 %					1.57
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					17.31787
VALOR OFERTADO					17.32

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

176

Unidad:

m2

Detalle:

MAMPOSTERIA DE LADRILLO

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.06065
SUBTOTAL M					0.06065
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO E2 PEON	1.00000	4.34000	4.34000	0.13160	0.57114
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.10000	4.87000	0.48700	0.13160	0.06409
EO D2 ALBAÑIL	1.00000	4.39000	4.39000	0.13160	0.57772
SUBTOTAL N					1.21295
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Cemento Portland Tipo I (50 Kg)	Saco	0.20000	8.00000	1.60000	
Arena	M3	0.18000	13.75000	2.47500	
Agua	M3	0.02000	1.40000	0.02800	
Ladrillo De Arcilla 20X10X4	u	38.00000	0.25000	9.50000	
SUBTOTAL O					13.60300
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					14.87660
INDIRECTOS %				10.00 %	1.49
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					16.36660
VALOR OFERTADO					16.37

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

177

Unidad: m

Detalle:

REMATE ALAMBRE DE PUAS 1 BRAZO, 3 FILAS EN CERRAMIENTO

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.) SOLDADORA ELECTRICA 300 A	1.00000	3.00000	3.00000	0.20000	0.08800 0.60000
SUBTOTAL M					0.68800
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO C3 SOLDADOR EN CONSTRUCCION	1.00000	4.46000	4.46000	0.20000	0.89200
EO E2 PEON	1.00000	4.34000	4.34000	0.20000	0.86800
SUBTOTAL N					1.76000
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Soldadura E 6011	kg	0.06000	3.85000	0.23100	
Tubo Galvanizado L=6 M Para Poste	u	0.05000	45.00000	2.25000	
Alambre De Puas (Rollo 500M)	rollo	0.01000	52.00000	0.52000	
SUBTOTAL O					3.00100
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					5.44900
INDIRECTOS % 10.00 %					0.54
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					5.98900
VALOR OFERTADO					5.99
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.					

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

178

Unidad: m3

Detalle:

MURO DE CONTENCIÓNHORMIGÓN ARMADO $f'_c=210 \text{ Kg/cm}^2$, INC. ENCOFRADO

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					2.84420
CONCRETERA 1 SACO	1.00000	3.12000	3.12000	0.80000	2.49600
VIBRADOR DE MANGUERA	1.00000	2.50000	2.50000	0.80000	2.00000
SUBTOTAL M					7.34020
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO E2 PEON	10.00000	4.34000	43.40000	0.80000	34.72000
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.10000	4.87000	0.48700	0.80000	0.38960
EO D2 ALBAÑIL	0.20000	4.39000	0.87800	0.80000	0.70240
EO D2 FIERRERO	2.00000	4.39000	8.78000	0.80000	7.02400
EO D2 CARPINTERO	2.00000	4.39000	8.78000	0.80000	7.02400
EO D2 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	2.00000	4.39000	8.78000	0.80000	7.02400
SUBTOTAL N					56.88400
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Cemento Portland Tipo I (50 Kg)	Saco	7.00000	8.00000	56.00000	
Arena	M3	0.31000	13.75000	4.26250	
Agua	M3	0.27000	1.40000	0.37800	
Tabla Semidura	u	5.12000	4.00000	20.48000	
Alambre De Amarre #18	KG	2.25000	0.80000	1.80000	
Varilla Corrugada 8-10-12-14	Quintal	1.90000	40.00000	76.00000	
Piedra 3/4	m3	0.40000	16.00000	6.40000	
Cuarton	u	3.10000	2.90000	8.99000	
Tiras 4 M	u	1.00000	2.00000	2.00000	
Clavos	KG	0.65000	2.82000	1.83300	
Aditivo Plastificante	u	0.02000	22.60000	0.45200	
SUBTOTAL O					178.59550
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					242.81970
INDIRECTOS % 10.00 %					24.28
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					267.09970
VALOR OFERTADO					267.10
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.					

1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Rubro:

179

Unidad:

L

Detaille:

ARCO DE INDOR CON TABLERO DE BASQUET, ARCO DIMENSIONES (3.0m x 1.5m x 2.0m)

EQUIPOS					
Descripción	Cantidad	Tarifa	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
HERRAMIENTA MENOR (5% M.O.)					0.67785
SUBTOTAL M					0.67785
MANO DE OBRA					
Descripción	Cantidad	Jornal/hr	Costo hora	Rendimiento	Costo
	A	B	C = A x B	R	D = C x R
EO E2 PEON	2.00000	4.34000	8.68000	1.00000	8.68000
EO C2 MAESTRO DE OBRA	0.10000	4.87000	0.48700	1.00000	0.48700
EO D2 ALBAÑIL	1.00000	4.39000	4.39000	1.00000	4.39000
SUBTOTAL N					13.55700
MATERIALES					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Costo	
		A	B	C = A x B	
Cemento Portland Tipo I (50 Kg)	Saco	7.00000	8.00000	56.00000	
Arena	M3	0.31000	13.75000	4.26250	
Agua	M3	0.27000	1.40000	0.37800	
Tabla Semidura	u	5.12000	4.00000	20.48000	
Alambre De Amarre #18	KG	2.25000	0.80000	1.80000	
Varilla Corrugada 8-10-12-14	Quintal	1.90000	40.00000	76.00000	
Piedra 3/4	m3	0.40000	16.00000	6.40000	
Cuarton	u	3.10000	2.90000	8.99000	
Tiras 4 M	u	1.00000	2.00000	2.00000	
Clavos	KG	0.65000	2.82000	1.83300	
Aditivo Plastificante	u	0.02000	22.60000	0.45200	
Arco Metalico De Indor Con Tablero De Basquet	u	1.00000	600.00000	600.00000	
SUBTOTAL O					778.59550
TRANSPORTE					
Descripción	Unidad	Cantidad	TARIFA	Costo	
		A	B	C = A x B	
SUBTOTAL P					0.00000
TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P)					792.83035
INDIRECTOS % 10.00 %					79.28
UTILIDAD %					
COSTO TOTAL DEL RUBRO					872.11035
VALOR OFERTADO					872.11
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA.					